E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. május 30-i ülésére

Tárgy: Pályázat benyújtása az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című felhívásra

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály

Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Láttam:

.....
Sümegi Attila
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

2019. április 10-én megjelent az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására szóló pályázati felhívás.

A támogatható alcélok:
a) intézmények fejlesztése: bölcsőde, óvoda (társulás esetén székhely önkormányzat pályázhat), egészségügyi alapellátás, közös önkormányzati hivatal székhely
b) óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra
c) utak, járdák, hidak felújítása (önkormányzati tulajdonú)

A támogatható célok közül az c) alcélt, a „belterületi járdák, utak, hidak felújítása" javasolom az alábbi szakaszok vonatkozásában:

Köztársaság utca déli oldal, Apátság melletti járda felújítása a Rákóczi tértől a Szent Bernát idősek Otthona gépjármű bejáratáig terjedő szakaszon – térköves kivitelezésben

Kossuth Lajos utca nyugati oldal, Bakonybéli úttól délre eső szakaszon járda felújítása aszfaltos kivitelezésben.

A beérkezett előzetes ajánlatok (kivitelezésre és műszaki ellenőrzésre árajánlat) alapján a beruházás költségvetése 20 052 043 Ft, mely a következő forrással finanszírozható:

Támogatás (max. 75%):	15 000 000 Ft
Önerő (min. 25%)	5 052 043 Ft

(maximális támogatás: 15 millió Ft)

A beruházás megvalósítására 2020. december 31-ig lesz lehetőség, így az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére az önerő biztosítható lesz a támogatás megítélése esetén.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Zirc, 2019. május 20.

Ottó Péter
polgármester

Határozati javaslat

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2019. (V. 30.) határozata

1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, a Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II.2. pont szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása igénybevételére pályázatot nyújt be a kiírás I. c) alcélja keretében a tulajdonában lévő belterületi járdák felújítására.

A fejlesztés célja:	Zirc, Köztársaság utca (hrsz: 1926.), Kossuth Lajos utca (hrsz: 431) járda felújítása
A fejlesztés bruttó összköltsége:	**20 052 043** Ft
A fejlesztés forrásösszetétele:	
Állami támogatás	**15 000 000** Ft
Önerő	**5 052 043** Ft

2./ A Képviselő-testület a fejlesztéshez szükséges **5** 052 043 Ft, azaz ötmillió-ötvenkettőezer negyvenhárom forint önrész összegét az Önkormányzat költségvetésében biztosítja.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2019. május 31.

JANI PÉTER *ÉPÍTŐMÉRNÖK*
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

TEL: 70/772-96-69
kft.szigma@gmail.com
8420 ZIRC TÖLGYFA U 8.

Ajánlatkérő:
Zirc Városi Önkormányzat
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Adószám: 15734006-2-19

Ajánlat tárgya:
Zirc, belterületi járda felújítás (Köztársaság utca, Kossuth utca) - Műszaki ellenőrzési feladatok

Tisztelt Ajánlatkérő!

A Zirc, belterületi járda (Köztársaság utca, Kossuth utca) felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok elvégzésére az alábbiak szerint adom meg árajánlatomat.

Nettó ár:	**250.000 Ft**
ÁFA:	**0 Ft (alanyi mentes)**
Bruttó ár:	**250.000 Ft**

Árajánlat érvényessége: 3 hónap

Zirc, 2019. május 20.

Köszönettel:

Jani Péter JANI PÉTER
építőmérnök e.v.
8420 Zirc, Tölgyfa u. 8.
Adószám: 60000570-1-39
Telefon: 70/772-9669

Árajánlat

Ajánlatkérő:
Zirc Városi Önkormányzat
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Adószám: 15734006-2-19

Ajánlattevő:
Via Vomito Kft.
8200 Veszprém, Kádártai út 27.
Adószám: 14928978-2-19

Zirc, belterületi járdák felújítása

FŐÖSSZESÍTŐ

Helyszín	Anyagdíj	Munkadíj	Nettó ár	ÁFA	Bruttó ár
Köztársaság utca	2 588 800	3 206 730	5 795 530	1 564 793	7 360 323
Kossuth L. utca	4 522 200	5 274 430	9 796 630	2 645 090	12 441 720
Összesen	7 111 000	8 481 160	15 592 160	4 209 883	19 802 043

Ajánlati árak forintban értendők.

Veszprém, 2019. 05. 15.

VIA VOMITO KFT.
8200 Veszprém,
Kádártai út 27.
Adószám: 14928978-2-19

Költségvetés

Zirc, Köztársaság utca járdafelújítása az Alkotmány utca Apátság gépkocsi bejárata között 156m hosszon (térkőburkolattal)

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése és bontása	1	át	100 000	250 000	100 000	250 000
2	Aszfalt burkolatszél vágása	5	m	0	1000	0	5 000
3	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	164	m	0	1 460	0	239 440
4	Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal	4	m3	0	8 500	0	34 000
5	Bontott anyagok felrakása szállítóeszközre, géppel	29	m3	0	620	0	17 980
6	Bontott anyagok elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt	29	m3	0	4 000	0	116 000
7	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemeléssel, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, kerti szegélykő, 100x5x20 cm, szürke	156	m	3 400	3 720	530 400	580 320
8	Kiemelt szegély készítés alapárok kiemelése, beton alapgerenda, megtámasztás,hézagolás, előregyártott , kiemelt szegélykő, 30x25x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D_{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	8	m	3 600	3 850	28800	30800
9	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban	3	m3	4 200	5 300	12 600	15 900
10	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	3	m3	0	430	0	1290
11	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, NZ2/4 ágyazatra fektetve, 10x20x6 cm-es méretű idomkővel, szürke színű	420	m2	3 700	3 300	1 554 000	1 386 000
12	Gyalogos bejáró átépítése Apátságnál a meglevő klinkertégla újraépítésével. Egy lépcsőfok magasságot kell emelni a szinten, hogy az új térkőburkolat emelése miatt megfelelő legyen a kapcsolat.	1	db	25 000	140 000	25 000	140 000

13	Tetőlefolyók átépítése járdaburkolat alatt D110-es vagy D200-as KG vagy acélcső felhasználásával. A lefolyók az új járdaburkolat alatt kerülnek átvezetésre, a zöld területnél tisztítóidommal és a 82-es út kiemelt szegély megbontásával az útra történő kivezetéssel ferde lejtőirányban 8-10m hosszon	4	db	40 000	85 000	160 000	340 000
14	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felület előzetes letakarítása bitumenes permetezéssel, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, kézi terítéssel átépített kiemelt szegély előtt	1	m3	86 000	44 000	86000	44000
15	Padka rendezés járdaszegély mellett termőföldből	16	m3	12 000	16 000	192 000	256 000
					járda felújítási munkái összesen (Nettó):	**2 588 800**	**3 206 730**
						5 795 530	

Veszprém, 2019. 05. 15.

Dénes Zoltán
Via Vomito Kft.

VIA VOMITO KFT.
8200 Veszprém,
Kádártai út 27.
Adószám: 14928978-2-19

Költségvetés

Zirc, Kossuth Lajos utca járdafelújítása Bakonybéli út és Király vendéglő közötti szakaszon 396m hosszon x 1,5m szélességben (AC-8 aszfaltburkolattal)

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése és bontása	1	át	70 000	100 000	70 000	100 000
2	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	460	m	0	1 460	0	671 600
3	Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal a teljes felület 25%-án (kapubejárók és környezetük)	10	m3	0	8 500	0	85 000
4	Bontott anyagok felrakása szállítóeszközre, géppel	84	m3	0	620	0	52 080
5	Bontott anyagok elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt	84	m3	0	4 000	0	336 000
6	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítás nélkül	40	m3	0	1 250	0	50 000
7	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	40	m3	0	620	0	24 800
8	Fejtett föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt	40	m3	0	3 000	0	120 000
9	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	150	m2	0	350	0	52500
10	Simító hengerlés a földmű (tükör) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	150	m2	0	50	0	7500
11	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemeléssel, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, kerti szegélykő, 100x5x20 cm, szürke	410	m	3 400	3 720	1 394 000	1 525 200
12	Süllyesztett szegély, futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, , süllyesztett szegélykő, 40x20x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D_{max} = 16 mm, m = 6,3 fin mod	90	m	3 600	3 850	324 000	346 500
13	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban	25	m3	4 200	5 300	105 000	132 500
14	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	25	m3	0	430	0	10750
15	Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált réteg készítése, CKt-2 jelű keverékből	12	m3	14 600	12 000	175 200	144 000
16	Járdák bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése(AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, AC 8 kopó aszfaltkeverékből, 25-45 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC8 kopó 50/70,	24	m3	86 000	44 000	2 064 000	1 056 000

17	Tetőlefolyók átépítése járdaburkolat alatt D110-es KG vagy acélcső felhasználásával	10	db	14 000	26 000	140 000	260 000
18	Padka rendezés járdaszegély mellett helyi anyag felhasználásával	40	m3	8 000	10 000	320 000	400 000
járda felújítási munkái összesen (Nettó):						**4 522 200**	**5 274 430**
						9 796 630	

Veszprém, 2019. 05. 15.

Dénes Zoltán
Via Vomito Kft.

VIA VOMITO KFT.
8200 Veszprém,
Kádártai út 27.
Adószám: 14928978-2-19