Subject	**Fw: árajánlat Zirc járda**
From	Ottó Péter <polgarmester@zirc.hu>
To	Hellebrandt Ferenc <hellebrandt.ferenc@gmail.com>, <kaszas.b@zirc.hu>, <palyazat@zirc.hu>, Attila <jegyzo@zirc.hu>, EszterZirc <pill.eszter@zirc.hu>, <varszegi.bernadett@zirc.hu>
Date	2020-05-12 21:17
Priority	Normal

- Árajánlat Zirc járda 2020.05.06._pdf (~2.8 MB)

From: József Hanich
Sent: Wednesday, May 06, 2020 11:24 AM
To: polgarmester@zirc.hu
Subject: árajánlat Zirc járda

Tisztelt Cím!

Mellékelve küldöm az ajánlatomat.

Üdvözlettel: Hanich József
Hanich-Gép Kft.

ÁRAJÁNLAT - FELOLVASÓLAP

Zirc Köztársaság utca és Kossuth Lajos utca járdák felújítása

Ajánlatkérő:

Neve:	**Zirc Városi Önkormányzat**
Székhelye:	**8420 Zirc, Március 15. tér 1.**
Képviselője:	**Ottó Péter polgármester**
Adószáma:	**15734006-2-19**

Ajánlattevő:

Neve:	**Hanich-Gép Kft.**
Székhelye:	**8415 Nagyesztergár, Radnóti u. 79.**
Képviselője:	**Hanich József**
Adószáma:	**13017611-2-19**
E-mail címe:	**hanichgepkft@gmail.com**
Telefon elérhetősége:	**06/30-901-3555**

Ajánlattevő nyilatkozom, hogy az ajánlatkérés tárgyát megismertem, tudomásom van az ajánlati felhívás szerinti feladatokról.

A megnevezett beszerzés keretében elvégzendő tevékenységre vonatkozóan az alábbi árajánlatot adom:

Nettó ár: 18.441.654. Ft

ÁFA (27%): 4.979.247.Ft

Bruttó ár: 23.420.901.Ft

Az ajánlat tartalmazza a tevékenységhez szükséges valamennyi feladat ellátását.

Az ajánlat érvényessége az ajánlattételi határidőtől számított 30 nap.

Egyéb információk, kiegészítés, nyilatkozat

Tárgyú ajánlati eljárás dokumentációjában meghatározott alkalmassági követelménynek megfelelek - az építési beruházás szerinti műszaki ellenőri jogosultsággal – rendelkezem / alvállalkozóm[1]* révén rendelkezem.

Felelős műszaki vezetői jogosultságom: .....

Napló Ügyfél Jel (NÜJ):.....

Alvállalkozó(k) felelős műszaki vezető neve, jogosultságai: Horváth Tamás Béla Kamarai számok: 19-01029, 19-5846

MV-KÉ - Közlekedési építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (2022.10.19)

Napló Ügyfél Jel (NÜJ): **680108335**

Nyilatkozom, hogy vállalkozásommal szemben csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás nincsen folyamatban. Vállalkozásomnak nincsen 6 hónapot meghaladó köztartozása. Az ajánlatkérésben foglalt feltételeket elfogadom.

Nyilatkozom, hogy ajánlatom teljes körű, az ajánlatkérésben megfogalmazott feladatok ellenszolgáltatásán túl egyéb díjazásra nem tartok igényt.

Kelt: Nagyesztergár, 2020.05.06.

HAN[illegible]GÉP KFT.
841[illegible]Nagyesztergár, [illegible]
[illegible]-19
Bankszámlaszám: 73800000-11063403

.....
/cégszerű aláírás/

[1] A megfelelő szöveget kérjük aláhúzni

HANICH-GÉP KFT.



8415 Nagyesztergár, Radnóti u. 79. Tel/Fax: 88/599-125

www.hanichgep.hu, email: hanichgepkft@gmai.com

Árajánlat

Ajánlatkérő:
Zirc Városi Önkormányzat
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Adószám: 15734006-2-19

Ajánlattevő:
Hanich Gép Kft.
8415 Nagyesztergár, Radnóti M.u.79.
13017611-2-19
Hanich József

Zirc, belterületi járdák felújítása

FŐÖSSZESÍTŐ

Helyszín	Anyagdíj	Munkadíj	Nettó ár	ÁFA	Bruttó ár
Köztársaság utca	4 951 735	2 665 028	7 616 763	2 056 526	9 673 289
Kossuth L. utca	6 679 743	4 145 148	10 824 891	2 922 721	13 747 612
Összesen	11 631 478	6 810 176	18 441 654	4 979 247	23 420 901

Ajánlati árak forintban értendők.

Nagyesztergár, 2020.05.06.

HANICH-GÉP KFT.
8415 Nagyesztergár,
Radnóti M.u. 79.
Adószám: 13017611-2-19
Banksz.: 73[illegible]

aláírás

Költségvetés

Zirc, Kossuth Lajos utca járdafelújítása Bakonybéli út és Király vendéglő közötti szakaszon 396m hosszon x 1,5m szélességben (AC-8 aszfaltburkolattal)

Ssz	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése és bontása	1	át	0	37 450	0	37 450
2	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	460	m	0	696	0	319 930
3	Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal a teljes felület 25%-án (kapubejárók és környezetük)	10	m3	0	16 585	0	165 850
4	Bontott anyagok felrakása szállítóeszközre, géppel	84	m3	0	963	0	80 892
5	Bontott anyagok elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt	84	m3	5 885	4 740	494 340	398 168
6	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítás nélkül	40	m3	0	2 268	0	90 736
7	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	40	m3	0	947	0	37 878
8	Fejtett föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt	40	m3	4 858	4 740	194 312	189 604
9	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	150	m2	0	353	0	52965
10	Simító hengerlés a földmű (tükör) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	150	m2	0	353	0	52965
11	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemeléssel, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, kerti szegélykő, 100x5x20 cm, szürke	410	m	4 515	3 552	1 851 314	1 456 484
12	Süllyesztett szegély, futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, , süllyesztett szegélykő, 40x20x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D_{max} = 16 mm, m = 6,3 fin mod	90	m	4 729	3 552	425 646	319 716
13	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban	25	m3	8 421	3 424	210 523	85 600
14	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	25	m3	0	910	0	22738
15	Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált réteg készítése, CKt-2 jelű keverékből	12	m3	15 194	4 708	182 328	56 496
16	Járdák bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, AC 8 kopó aszfaltkeverékből, 25-45 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC8 kopó 50/70,	24	m3	129 470	22 684	3 107 280	544 416
17	Tetőlefolyók átépítése járdaburkolat alatt D110-es KG vagy acélcső felhasználásával	10	db	21 400	12 947	214 000	129 470
18	Padka rendezés járdaszegély mellett helyi anyag felhasználásával	40	m3	0	3 531	0	141 240
					járda felújítási munkái összesen (Nettó):	**6 679 743**	**4 145 148**
						10 824 891	

Költségvetés

Zirc, Köztársaság utca járdafelújítása az Alkotmány utca Apátság gépkocsi bejárata között 156m hosszon (térkőburkolattal)

Ssz	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése és bontása	1	át	0	37 450	0	37 450
2	Aszfalt burkolatszél vágása	5	m	0	1 498	0	7 490
3	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	164	m	0	696	0	114 062
4	Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal	4	m3	0	16 585	0	66 340
5	Bontott anyagok felrakása szállítóeszközre, géppel	29	m3	0	910	0	26 376
6	Bontott anyagok elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt	29	m3	3 745	5 350	108 605	155 150
7	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemeléssel, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, kerti szegélykő, 100x5x20 cm, szürke	156	m	4 515	3 552	704 402	554 174
8	Kiemelt szegély készítés alapárok kiemelése, beton alapgerenda, megtámasztás,hézagolás, előregyártott , kiemelt szegélykő, 30x25x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D_{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	8	m	4 729	3 552	37835	28419
9	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban	3	m3	8 421	3 424	25 263	10 272
10	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	3	m3	0	910	0	2729
11	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, NZ2/4 ágyazatra fektetve, 10x20x6 cm-es méretű idomkővel, szürke színű	420	m2	9 309	3 670	3 909 780	1 541 442
12	Gyalogos bejáró átépítése Apátságnál a meglevő klinkertégla újraépítésével. Egy lépcsőfok magasságot kell emelni a szinten, hogy az új térkőburkolat emelése miatt megfelelő legyen a kapcsolat.	1	db	12 840	26 750	12 840	26 750
13	Tetőlefolyók átépítése járdaburkolat alatt D110-es vagy D200as KG vagy acélcső felhasználásával. A lefolyók az új járdaburkolat alatt kerülnek átvezetésre, a zöld területnél tisztítóidommal és a 82-es út kiemelt szegély megbontásával az útra történő kivezetéssel ferde lejtőirányban 8-10m hosszon	4	db	5 885	13 161	23 540	52 644
14	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felület előzetes letakarítása bitumenes permetezéssel, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, kézi terítéssel átépített kiemelt szegély előtt	1	m3	129 470	22 684	129470	22684
15	Padka rendezés járdaszegély mellett termőföldből	16	m3	0	3 531	0	56 496
	járda felújítási munkái összesen (Nettó):					**4 951 735**	**2 665 028**
						7 616 763	

Subject	**Fw: Ajánlat**
From	Ottó Péter <polgarmester@zirc.hu>
To	Hellebrandt Ferenc <hellebrandt.ferenc@gmail.com>, <kaszas.b@zirc.hu>, <palyazat@zirc.hu>, Attila <jegyzo@zirc.hu>, EszterZirc <pill.eszter@zirc.hu>, <varszegi.bernadett@zirc.hu>
Date	2020-05-12 21:16
Priority	Normal

- Árajánlat - Felolvasólap.pdf (~571 KB)
- Árajánlat.pdf (~1.5 MB)

From: Kavalecz Tibor
Sent: Thursday, May 07, 2020 4:39 AM
To: polgarmester@zirc.hu
Subject: Ajánlat

Üdvözlettel:
Kavalecz Tibor
Ügyvezető

Zirci Építő Kft.
8420 Zirc, Három-hegyi u.2.
Telefon: 00 36 30 64 34 886
www.zirciepito.hu

ÁRAJÁNLAT - FELOLVASÓLAP

Zirc Köztársaság utca és Kossuth Lajos utca járdák felújítása

Ajánlatkérő:

Neve:	**Zirc Városi Önkormányzat**
Székhelye:	**8420 Zirc, Március 15. tér 1.**
Képviselője:	**Ottó Péter polgármester**
Adószáma:	**15734006-2-19**

Ajánlattevő:

Neve:	**Zirci Építő Kft.**
Székhelye:	8420 Zirc, Három-hegyi u.2.
Képviselője:	Kavalecz Tibor
Adószáma:	11739092-2-19
E-mail címe:	kavalecztibor78@gmail.com
Telefon elérhetősége:	+36 30 6434 886

Ajánlattevő nyilatkozom, hogy az ajánlatkérés tárgyát megismertem, tudomásom van az ajánlati felhívás szerinti feladatokról.

A megnevezett beszerzés keretében elvégzendő tevékenységre vonatkozóan az alábbi árajánlatot adom:

Nettó ár: .....15.746.150. Ft

ÁFA (27%): .....4.251.461. Ft

Bruttó ár: ...19.997.611. Ft

Az ajánlat tartalmazza a tevékenységhez szükséges valamennyi feladat ellátását.

Az ajánlat érvényessége az ajánlattételi határidőtől számított 30 nap.

Egyéb információk, kiegészítés, nyilatkozat

Tárgyú ajánlati eljárás dokumentációjában meghatározott alkalmassági követelménynek megfelelek - az építési beruházás szerinti műszaki ellenőri jogosultsággal - rendelkezem / alvállalkozóm[1] révén rendelkezem.

Felelős műszaki vezetői jogosultságom: MV-KÉ-19-5110.

Napló Ügyfél Jel (NÜJ): 291942928

Alvállalkozó(k) felelős műszaki vezető neve, jogosultsága: .....

Napló Ügyfél Jel (NÜJ):.....

Nyilatkozom, hogy vállalkozásommal szemben csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás nincsen folyamatban. Vállalkozásomnak nincsen 6 hónapot meghaladó köztartozása. Az ajánlatkérésben foglalt feltételeket elfogadom.

Nyilatkozom, hogy ajánlatom teljes körű, az ajánlatkérésben megfogalmazott feladatok ellenszolgáltatásán túl egyéb díjazásra nem tartok igényt.

Kelt: Zirc, 2020. 03. 06.

ZIRCI ÉPÍTŐ KFT.
8420 Zirc, Háromhegyi u. 2.
Adószám: 14739092-2-19
Cégj.sz.: 19-09-512369
Bank: 11742...

/cégszerű aláírás/

[1] A megfelelő szöveget kérjük aláhúzni

Árajánlat

Ajánlatkérő:
Zirc Városi Önkormányzat
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Adószám: 15734006-2-19

Ajánlattevő:
Zirci Építő Kft.
8420 Zirc, Háromhegyi u. 2.
11739092-2-19
Kavalecz Tibor

Zirc, belterületi járdák felújítása

FŐÖSSZESÍTŐ

Helyszín	Anyagdíj	Munkadíj	Nettó ár	ÁFA	Bruttó ár
Köztársaság utca	3 211 900	3 164 350	6 376 250	1 721 588	8 097 838
Kossuth L. utca	5 191 000	4 178 900	9 369 900	2 529 873	11 899 773
Összesen:	8 402 900	7 343 250	15 746 150	4 251 461	19 997 611

Ajánlati árak forintban értendők.

Kelt: Zirc, 2020.05.06.

ZIRCI ÉPÍTŐ KFT.
8420 Zirc, Háromhegyi u. 2.
Adószám: 11739092-2-19
Cégj.sz.: 19-09-512369
Bank: 11748117-20102908

aláírás

Költségvetés

Zirc, Kossuth Lajos utca járdafelújítása Bakonybéli út és Király vendéglő közötti szakaszon 396m hosszon x 1,5m szélességben (AC-8 aszfaltburkolattal)

Ssz	Tétel szövege	Menny.	Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése és bontása	1	ár	0	50 000	0	50 000
2	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	460	m	0	900	0	414 000
3	Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőrétegge együtt, kézi erővel, légkalapáccsal a teljes felület 25%-án (kapubejárók és környezetük)	10	m2	0	12 000	0	120 000
4	Bontott anyagok felrakása szállítóeszközre, géppel	84	m3	0	850	0	71 400
5	Bontott anyagok elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt	84	m3	3 500	5 000	294 000	420 000
6	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depónitaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítás nélkül	40	m3	0	2 500	0	100 000
7	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	40	m3	0	650	0	26 000
8	Fejtett föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt	40	m3	2 000	4 000	80 000	160 000
9	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	150	m2	0	300	0	45000
10	Simító hengerlés a földmű (tükör) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	150	m2	0	300	0	45000
11	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemeléssel, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, kerti szegélykő, 100x5x20 cm, szürke	410	m	3 500	2 500	1 435 000	1 025 000
12	Süllyesztett szegély, futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, süllyesztett szegélykő, 40x20x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 po. D_{max} = 16 mm, m = 6,3 fin mcc	90	m	3 800	2 800	342 000	252 000
13	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban	25	m3	8 000	4 000	200 000	100 000
14	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 98%	25	m3	0	900	0	22500
15	Telepen kevert hidraulikus kötőanyagu stabilizált réteg készítése, CKt-2 jelű keverékből	12	m3	20 000	6 500	240 000	78 000
16	##

Költségvetés

Zirc, Köztársaság utca járdafelújítása az Alkotmány utca Apátság gépkocsi bejárata között 156m hosszon (térkőburkolattal)

Ssz	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése és bontása	1	db	0	50 000	0	50 000
2	Aszfalt burkolatszél vágása	5	m	0	1800	0	9 000
3	Szegélyek bontása bármely anyagból, kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	164	m	0	900	0	147 600
4	Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal	4	m3	0	12 000	0	48 000
5	Bontott anyagok felrakása szállítóeszközre, géppel	29	m3	0	850	0	24 650
6	Bontott anyagok elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt	29	m3	3 500	5 000	101 500	145 000
7	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemeléssel, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, kerti szegélykő, 100x5x20 cm, szürke	156	m	3 500	2 500	546 000	390 000
8	Kiemelt szegély készítés alapárok kiemelése, beton alapgerenda, megtámasztás,hézagolás, előregyártott , kiemelt szegélykő, 30x25x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D_{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	8	m	3 800	2 800	30400	22400
9	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban	3	m3	3 000	4 000	24 000	12 000
#	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	3	m3	0	900	0	2700
#	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, NZ2/4 ágyazatra fektetve, 10x20x6 cm-es méretű idomkővel, szürke színű	420	m2	5 000	4 200	2 100 000	1 764 000
#	Gyalogos bejáró átépítése Apátságnál a meglevő klinkertégla újraépítésével. Egy lépcsőfok magasságot kell emelni a szinten, hogy az új térkőburkolat emelése miatt megfelelő legyen a kapcsolat	1	db	150 000	250 000	150 000	250 000
#	##	4	fő	40 000	50 000	160 000	200 000
#	Hengerelt asfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felület előzetes letakarítása bitumenes permetezéssel, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, kézi terítéssel átépített kiemelt szegély előtt	1	m3	100 000	35 000	100000	35000
#	Padka rendezés járdaszegély mellett termőföldből	16	m3	0	4 000	0	64 000
	járda felújítási munkái összesen (Nettó):					3 211 900	3 164 350
						6 376 250	

ZIRCI ÉPÍTŐ KFT.
8420 Zirc, Háromhegyi u. 2.
Adószám: 11739092-2-19
Cégj.sz.: 19-09-512359
Bank: 11742117-20107909

Subject	**Fw: árajánlat**
From	Ottó Péter <polgarmester@zirc.hu>
To	Hellebrandt Ferenc <hellebrandt.ferenc@gmail.com>, <kaszas.b@zirc.hu>, <palyazat@zirc.hu>, Attila <jegyzo@zirc.hu>, EszterZirc <pill.eszter@zirc.hu>, <varszegi.bernadett@zirc.hu>
Date	2020-05-12 21:15
Priority	Normal

- Árajánlat Zirc.pdf (~1.6 MB)

From: Haász János
Sent: Friday, May 08, 2020 8:35 AM
To: polgarmester@zirc.hu
Subject: árajánlat

Tisztelt Címzett!

Mellékelten csatoltam árajánlatunkat.

Üdv:Haász János
8420 Zirc, Kossuth u. 81.
Tel.:+3630/989-2725

ÁRAJÁNLAT - FELOLVASÓLAP

Zirc Köztársaság utca és Kossuth Lajos utca járdák felújítása

Ajánlatkérő:

Neve: **Zirc Városi Önkormányzat**

Székhelye: **8420 Zirc, Március 15. tér 1.**

Képviselője: **Ottó Péter polgármester**

Adószáma: **15734006-2-19**

Ajánlattevő:

Neve:

Székhelye:

Képviselője: Hajsz László

Adószáma:

BAKONYVÍZ KFT
8420 Zirc, Kossuth u. 81
Adószám: 11329545-2-19
OTP Fiók Zirc
11748117-20007786-00000000

E-mail címe: haaszlaci@invitel.hu

Telefon elérhetősége: 30/389-2725

Ajánlattevő nyilatkozom, hogy az ajánlatkérés tárgyát megismertem, tudomásom van az ajánlati felhívás szerinti feladatokról.

A megnevezett beszerzés keretében elvégzendő tevékenységre vonatkozóan az alábbi árajánlatot adom:

Nettó ár: ..... 20.584.150,- ..... Ft

ÁFA (27%): ..... 5.557.721,- ..... Ft

Bruttó ár: ..... 26.141.871,- ..... Ft

Az ajánlat tartalmazza a tevékenységhez szükséges valamennyi feladat ellátását.

Az ajánlat érvényessége az ajánlattételi határidőtől számított 30 nap.

Költségvetés

Zirc, Köztársaság utca járdafelújítása az Alkotmány utca Apátság gépkocsi bejárata között 156m hosszon (térkőburkolattal)

Ssz	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése és bontása	1	át	0	42 000	0	42 000
2	Aszfalt burkolatszél vágása	5	m	0	1700	0	8 500
3	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	164	m	0	750	0	123 000
4	Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal	4	m3	0	18 000	0	72 000
5	Bontott anyagok felrakása szállítóeszközre, géppel	29	m3	0	1 000	0	29 000
6	Bontott anyagok elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt	29	m3	4 000	5 850	116 000	169 650
7	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemeléssel, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, kerti szegélykő, 100x5x20 cm, szürke	156	m	5 000	4 000	780 000	624 000
8	Kiemelt szegély készítés alapárok kiemelése, beton alapgerenda, megtámasztás,hézagolás, előregyártott , kiemelt szegélykő, 30x25x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D_{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	8	m	5 500	4 000	44000	32000
9	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban	3	m3	9 500	3 800	28 500	11 400
10	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	3	m3	0	1000	0	3000
11	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, NZ2/4 ágyazatra fektetve, 10x20x6 cm-es méretű idomkővel, szürke színű	420	m2	10 500	4 000	4 410 000	1 680 000

BAKONYVÍZ KFT
8420 Zirc, Kossuth u. 81
Adószám: 11329545-2-19
OTP Fiók Zirc
11748117-20007786-00000000
4.

12	Gyalogos bejáró átépítése Apátságnál a meglevő klinkertégla újraépítésével. Egy lépcsőfok magasságot kell emelni a szinten, hogy az új térkőburkolat emelése miatt megfelelő legyen a kapcsolat.	1	db	14 000	30 000	14 000	30 000
13	Tetőlefolyók átépítése járdaburkolat alatt D110-es vagy D200-as KG vagy acélcső felhasználásával. A lefolyók az új járdaburkolat alatt kerülnek átvezetésre, a zöld területnél tisztítóidommal és a 82-es út kiemelt szegély megbontásával az útra történő kivezetéssel ferde lejtőirányban 8-10m hosszon	4	db	6 400	14 000	25 600	56 000
14	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felület előzetes letakarítása bitumenes permetezéssel, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, kézi terítéssel átépített kiemelt szegély előtt	1	m3	155 000	25 000	155000	25000
15	Padka rendezés járdaszegély mellett termőföldből	16	m3	0	4 000	0	64 000
járda felújítási munkái összesen (Nettó):						**5 573 100**	**2 927 550**
						8 500 650	

BAKONYVÍZ KFT
8420 Zirc, Kossuth u. 81
Adószám: 11329545-2-19
OTP Fiók Zirc
11748117-20007786-00000000
4.

Költségvetés

Zirc, Kossuth Lajos utca járdafelújítása Bakonybéli út és Király vendéglő közötti szakaszon 396m hosszon x 1,5m szélességben (AC-8 aszfaltburkolattal)

Ssz	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése és bontása	1	át	0	42 000	0	42 000
2	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	460	m	0	750	0	345 000
3	Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal a teljes felület 25%-án (kapubejárók és környezetük)	10	m3	0	18 000	0	180 000
4	Bontott anyagok felrakása szállítóeszközre, géppel	84	m3	0	1 000	0	84 000
5	Bontott anyagok elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt	84	m3	6 400	5 500	537 600	462 000
6	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítás nélkül	40	m3	0	2 500	0	100 000
7	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	40	m3	0	1 000	0	40 000
8	Fejtett föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt	40	m3	5 300	5 200	212 000	208 000
9	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	150	m2	0	400	0	60000
10	Simító hengerlés a földmű (tükör) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	150	m2	0	400	0	60000
11	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemeléssel, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, kerti szegélykő, 100x5x20 cm, szürke	410	m	5 000	4 000	2 050 000	1 640 000
12	Süllyesztett szegély, futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, , süllyesztett szegélykő, 40x20x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D_{max} = 16 mm, m = 6,3 fin mod	90	m	5 500	4 000	495 000	360 000
13	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban	25	m3	9 500	3 800	237 500	95 000
14	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	25	m3	0	1000	0	25000
15	Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált réteg készítése, CKt-2 jelű keverékből	12	m3	17 000	5 500	204 000	66 000

BAKONYVÍZ KFT
8420 Zirc, Kossuth u. 81
Adószám: 11329545-2-19
OTP Fiók Zirc
11748117-20007706-00000000

16	Járdák bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, AC 8 kopó aszfaltkeverékből, 25-45 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC8 kopó 50/70,	24	m3	145 000	25 100	3 480 000	602 400
17	Tetőlefolyók átépítése járdaburkolat alatt D110-es KG vagy acélcső felhasználásával	10	db	23 000	15 000	230 000	150 000
18	Padka rendezés járdaszegély mellett helyi anyag felhasználásával	40	m3	0	4 000	0	160 000
					járda felújítási munkái összesen (Nettó):	**7 446 100**	**4 637 400**
						12 083 500	

BAKONYVÍZ KFT
8420 Zirc, Kossuth u. 81
Adószám: 11329545-2-19
OTP Fiók Zirc
11748147-20007786-00000000
4.

Árajánlat

Ajánlatkérő:
Zirc Városi Önkormányzat
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Adószám: 15734006-2-19

Ajánlattevő:
Bakonyvíz Kft.
8420 Zirc, Kossuth u. 81.
Adószám: 11329545-2-19
Képviseli: Haász János

Zirc, belterületi járdák felújítása

FŐÖSSZESÍTŐ

Helyszín	Anyagdíj	Munkadíj	Nettó ár	ÁFA	Bruttó ár
Köztársaság utca	5 573 100	2 927 550	8 500 650	2 295 176	10 795 826
Kossuth L. utca	7 446 100	4 637 400	12 083 500	3 262 545	15 346 045
Összesen	13 019 200	7 564 950	20 584 150	5 557 721	26 141 871

Ajánlati árak forintban értendők.

Kelt:

aláírás

BAKONYVÍZ KFT
8420 Zirc, Kossuth u. 81
Adószám: 11329545-2-19
OTP Fiók Zirc
11748117-20007786-00000000
4.

Egyéb információk, kiegészítés, nyilatkozat

Tárgyú ajánlati eljárás dokumentációjában meghatározott alkalmassági követelménynek megfelelek - az építési beruházás szerinti műszaki ellenőri jogosultsággal – rendelkezem / alvállalkozóm [1] révén rendelkezem.

Felelős műszaki vezetői jogosultságom: MV. HÉ

Napló Ügyfél Jel (NÜJ): 13-5403; 13-2860; NÜJ: 58224276B

Alvállalkozó(k) felelős műszaki vezető neve, jogosultságai: Hózer Tamás

Napló Ügyfél Jel (NÜJ): 13-5403; 13-2860; NÜJ: 58224276B

Nyilatkozom, hogy vállalkozásommal szemben csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás nincsen folyamatban. Vállalkozásomnak nincsen 6 hónapot meghaladó köztartozása. Az ajánlatkérésben foglalt feltételeket elfogadom.

Nyilatkozom, hogy ajánlatom teljes körű, az ajánlatkérésben megfogalmazott feladatok ellenszolgáltatásán túl egyéb díjazásra nem tartok igényt.

Kelt: Zirc, 2020.05.08

.....
/cégszerű aláírás/

BAKONYVÍZ KFT
8420 Zirc, Kossuth u. 81
Adószám: 11329545-2-19
OTP Fiók Zirc
11748117-20007795-00000000

[1] A megfelelő szöveget kérjük aláhúzni

VESZPRÉM MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA
8200 Veszprém, Budapest u. 54.
tel: +36 88 404696 fax: +36 88 406927
www.vmmernokikamara.hu
e-mail: vmmk@invitel.hu

Ikt.sz: 208/2013
Dátum: 2013. június 10.
Ü.i: Dr. Bors István

HATÁROZAT

A Veszprém Megyei Mérnöki Kamara - az építési műszaki ellenőri, valamint felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 05.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) alapján hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerv – a benyújtott kérelem és mellékletei alapján ***Haász János*** (8415 Nagyesztergár, Radnóti u. 21.) felelős műszaki vezetői jegyzékbe veszem az

MV-KÉ/A-19-5403/2018. június 10.
MV-VZ/A-19-5403/2018. június 10.

számon.

A névjegyzékbe történő bejegyzés öt évig érvényes az alábbi feltételek mellett:

- Jelen névjegyzékbe vétellel az R. 1. melléklet II. rész 1.1.1. és 2.1. pontjában körülírt tevékenységi kör gyakorlására jogosult.
- Eleget tesz továbbképzési kötelezettségének 2018. június 14. napjáig az R. 13. § (4) bekezdésben írtak szerint, valamint az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletben írtak szerint.
- A névjegyzéki bejegyzés meghosszabbítását legalább 60 nappal az érvényességi idő lejárta előtt benyújtott kérelemmel kell kezdeményezni.

INDOKOLÁS

A kérelmező igazolta, hogy a jogszabály által előírt szakmagyakorlási követelményeket kielégítette, a szükséges mellékleteket csatolta, a szükséges igazgatási szolgáltatási díj megfizetése megtörtént, így az engedély a fenti feltételekkel megadható volt.

A határozatról értesül:

1. Haász János, 8415 Nagyesztergár, Radnóti u. 21.
2. Irattár

Veszprém Megyei Veszprém Mérnöki Kamara

Dr. Bors István
a Veszprém Megyei Mérnöki Kamara
titkára

mmk.hu/nevjegyzek?id=49989

Haász János

Kamarai számok: 19-0860, 19-5403
Végzettségek: biztonságszervező szakmérnök, gépészmérnök, munkavédelmi szakmérnök, okl. környezetmérnök, vízépítési- vízellátási- csatornázási- környezetegészségügyi szakmérnök
Cím: 8415 Nagyesztergár Radnóti Miklós utca 21.
Telefonszám: 30/98-92-725
E-mail: haaszjani@invitel.hu

Engedélyek:

Mb2-SZ - Anyagmozgatás technológiája és eszközeinek biztonsága
Mb5-SZ - Emelőgép technológiája és eszközeinek biztonsága
Mb8-SZ - Erdőgazdálkodás technológiája és eszközeinek biztonsága
Mb7-SZ - Építőipari kivitelezés technológiája és eszközeinek biztonsága
Mb12-SZ - Hulladékkezelés techniológiája és eszközeinek biztonsága
Mb14-SZ - Kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenység Technológiája és eszközeinek biztonsága
MV-KÉ - Közlekedési építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (2023.06.10)
Mb15-SZ - Munkahelyi zaj és rezgés elleni védelem
Mb17-SZ - Növénytermesztés technológiája és eszközeinek biztonsága
Mb19-SZ - Szállítás technológiája és eszközeinek biztonsága
Mb20-SZ - Tárolás raktározás technológiája és eszközeinek biztonsága
Mb21-SZ - Világítástechnika
Mb22-SZ - Vízgazdálkodás technológiája és eszközeinek biztonsága
ME-VZ - Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése (2023.06.10)
MV-VZ - Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (2023.06.10)

Tanúsítványok:

AF (SZ) - Felvonók-szakértő (2021.01.01).
G-D-36a (SZ) - Emelőgépek-Állandó telepítésű emelőgépek (kivéve toronydaruk)-szakértő

2020-05-08 napi névjegyzék aktuális nyilvántartása.

https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=49989

BAKONYVIZ KFT.
8420 Zirc, Kossuth L. u. 81.
Adószám: 11329545-2-19
OTP Fiók Zirc:
11748117-20007786-00000000

Subject	**Fw: Árajánlat Zirc járda felújítás**
From	Ottó Péter <polgarmester@zirc.hu>
To	Hellebrandt Ferenc <hellebrandt.ferenc@gmail.com>, <kaszas.b@zirc.hu>, <palyazat@zirc.hu>, <jegyzo@zirc.hu>, EszterZirc <pill.eszter@zirc.hu>, <varszegi.bernadett@zirc.hu>
Date	2020-05-12 21:14
Priority	Normal

- Zirc járda ajánlat Strabag.pdf (~347 KB)

From: Zoltan Liszi
Sent: Friday, May 08, 2020 8:49 AM
To: polgarmester@zirc.hu
Subject: Árajánlat Zirc járda felújítás

Tisztelt Polgármester úr!

Mellékelten küldjük tárgyi munka árajánlatát.

Kedvező elbírálás elbírálás esetén várjuk szíves megrendelésüket.

Tisztelettel:

Liszi Zoltán
STRABAG Általános Építő Kft
HH Direkció BB Terület
H-8210 Veszprém PF.: 1200.
Hrsz.:0224
Tel: 88/567-140
Fax: 88/567-141
Mobil: 30/2285-244
zoltan.liszi@strabag.com
utepites.veszprem@strabag.com
www.strabag.hu

ÁRAJÁNLAT - FELOLVASÓLAP

Zirc Köztársaság utca és Kossuth Lajos utca járdák felújítása

Ajánlatkérő:

Neve:	**Zirc Városi Önkormányzat**
Székhelye:	**8420 Zirc, Március 15. tér 1.**
Képviselője:	**Ottó Péter polgármester**
Adószáma:	**15734006-2-19**

Ajánlattevő:

Neve:	Strabag Általános Építő Kft
Székhelye:	Budapest Gábor Dénes u.2/D.
Képviselője:	Förhécz Gábor és Sámsonné Herczeg Ildikó
Adószáma:	11705053-4-44
E-mail címe:	utepites.veszprem@strabag.com
Telefon elérhetősége:	88/567-140

Ajánlattevő nyilatkozom, hogy az ajánlatkérés tárgyát megismertem, tudomásom van az ajánlati felhívás szerinti feladatokról.

A megnevezett beszerzés keretében elvégzendő tevékenységre vonatkozóan az alábbi árajánlatot adom:

Nettó ár: 15.804.680. Ft

ÁFA (27%): 4.267.264 Ft

Bruttó ár: 20.071.944 Ft

Az ajánlat tartalmazza a tevékenységhez szükséges valamennyi feladat ellátását.

Az ajánlat érvényessége az ajánlattételi határidőtől számított 30 nap.

Egyéb információk, kiegészítés, nyilatkozat

Tárgyú ajánlati eljárás dokumentációjában meghatározott alkalmassági követelménynek megfelelek - az építési beruházás szerinti műszaki ellenőri jogosultsággal – **rendelkezem** / alvállalkozóm* révén rendelkezem.

Felelős műszaki vezetői jogosultságom: Liszi Zoltán 19-5502/2020

Napló Ügyfél Jel (NÜJ):.830436051

Alvállalkozó(k) felelős műszaki vezető neve, jogosultságai: .....

Napló Ügyfél Jel (NÜJ):.....

Nyilatkozom, hogy vállalkozásommal szemben csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás nincsen folyamatban. Vállalkozásomnak nincsen 6 hónapot meghaladó köztartozása. Az ajánlatkérésben foglalt feltételeket elfogadom.

Nyilatkozom, hogy ajánlatom teljes körű, az ajánlatkérésben megfogalmazott feladatok ellenszolgáltatásán túl egyéb díjazásra nem tartok igényt.

Kelt: Székesfehérvár 2020.05.07.

STRABAG
STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ KFT.
Veszprémi Főépítésvezetőség
8200 Veszprém, hrsz. 224
Tel.: 88/566-[illegible]
Fax: 88/593-[illegible]

.....
/cégszerű aláírás/

---

1 A megfelelő szöveget kérjük aláhúzni

Árajánlat

Ajánlatkérő:
Zirc Városi Önkormányzat
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Adószám: 15734006-2-19

Ajánlattevő:
Strabag Általános Építő Kft
1117 Budapest Gábor Dénes u. 2/D.
Adószám: 11705053-4-44
Képviseli: Förhécz Gábor és Sámsonné Herczeg Ildikó

Zirc, belterületi járdák felújítása

FŐÖSSZESÍTŐ

Helyszín	Anyagdíj	Munkadíj	Nettó ár	ÁFA	Bruttó ár
Köztársaság utca	2.845.820	3.666.580	6.512.400	1.758.348	8.270.748
Kossuth L. utca	4.711.550	4.580.730	9.292.280	2.508.916	11.801.196
Összesen	7.557.370	8.247.310	15.804.680	4.267.264	20.071.944

Ajánlati árak forintban értendők.

Kelt: Székesfehérvár2020.05.0

STRABAG
STRABAG Általános Épí
Veszprém Főépítés
8200 Veszprém, Ha
Tel.: 88/56
Fax: 88/56
aláírás 3.

Költségvetés

Zirc, Kossuth Lajos utca járdafelújítása Bakonybéli út és Király vendéglő közötti szakaszon 396m hosszon x 1,5m szélességben (AC-8 aszfaltburkolattal)

Ssz	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése és bontása	1	át	145.000	130.000	145.000	130.000
2	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	460	m		1.450	0	667.000
3	Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal a teljes felület 25%-án (kapubejárók és környezetük)	10	m3		11.500	0	115.000
4	Bontott anyagok felrakása szállítóeszközre, géppel	84	m3		850	0	71.400
5	Bontott anyagok elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt	84	m3	7.950		667.800	0
6	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítás nélkül	40	m3		3.460	0	138.400
7	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	40	m3		460	0	18.400
8	Fejtett föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt	40	m3	5.540		221.600	0
9	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	150	m2		320	0	48000
10	Simító hengerlés a földmű (tükör) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	150	m2		180	0	27000
11	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemeléssel, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, kerti szegélykő, 100x5x20 cm, szürke	410	m	2.680	2.970	1.098.800	1.217.700
12	Süllyesztett szegély, futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, , süllyesztett szegélykő, 40x20x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D_{max} = 16 mm, m = 6,3 fin mod	90	m	4.190	3.720	377.100	334.800
13	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban	25	m3	6.490	9.870	162.250	246.750
14	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	25	m3		680	0	17000
15	Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált réteg készítése, CKt-2 jelű keverékből	12	m3	15.600	6.890	187.200	82.680
16	Járdák bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, AC 8 kopó aszfaltkeverékből, 25-45 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC8 kopó 50/70,	24	m3	68.700	55.900	1.648.800	1.341.600

17	Tetőlefolyók átépítése járdaburkolat alatt D110-es KG vagy acélcső felhasználásával	10	db	12.800	9.100	128.000	91.000
18	Padka rendezés járdaszegély mellett helyi anyag felhasználásával	40	m3	5.500	4.100	220.000	164.000
					járda felújítási munkái összesen (Nettó):	**4.711.550**	**4.580.730**
						9.292.280	

Költségvetés

Zirc, Köztársaság utca járdafelújítása az Alkotmány utca Apátság gépkocsi bejárata között 150m hosszon (térkőburkolattal)

Ssz	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése és bontása	1	át	145.000	130.000	145.000	130.000
2	Aszfalt burkolatszél vágása	5	m		1100	0	5.500
3	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	164	m		1.450	0	237.800
4	Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal	4	m3		11.500	0	46.000
5	Bontott anyagok felrakása szállítóeszközre, géppel	29	m3		850	0	24.650
6	Bontott anyagok elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt	29	m3	7.950		230.550	0
7	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemeléssel, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, kerti szegélykő, 100x5x20 cm, szürke	156	m	2.680	2.970	418.080	463.320
8	Kiemelt szegély készítés alapárok kiemelése, beton alapgerenda, megtámasztás,hézagolás, előregyártott , kiemelt szegélykő, 30x25x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D_{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	8	m	4.190	3.720	33520	29760
9	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban	3	m3	6.490	9.870	19.470	29.610
10	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	3	m3		680	0	2040
11	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, NZ2/4 ágyazatra fektetve, 10x20x6 cm-es méretű idomkővel, szürke színű	420	m2	3.450	3.970	1.449.000	1.667.400
12	Gyalogos bejáró átépítése Apátságnál a meglevő klinkertégla újraépítésével. Egy lépcsőfok magasságot kell emelni a szinten, hogy az új térkőburkolat emelése miatt megfelelő legyen a kapcsolat.	1	db	98.500	69.000	98.500	69.000
13	Tetőlefolyók átépítése járdaburkolat alatt D110-es vagy D200-as KG vagy acélcső felhasználásával. A lefolyók az új járdaburkolat alatt kerülnek átvezetésre, a zöld területnél tisztítóidommal és a 82-es út kiemelt szegély megbontásával az útra történő kivezetéssel ferde leitőirányban 8-10m hosszon	4	db	110.000	245.000	440.000	980.000

14	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felület előzetes letakarítása bitumenes permetezéssel, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, kézi terítéssel átépített kiemelt szegély előtt	1	m3	68.700	45.900	68700	45900
15	Padka rendezés járdaszegély mellett termőföldből	16	m3	5.500	4.100	88.000	65.600
					járda felújítási munkái összesen (Nettó):	**2.845.820**	**3.666.580**
						6.512.400	