E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. június 12-i ülésére

Tárgy: Zirc, belterületi járdák felújítása

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslatok

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság

Láttam:

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2024. május 23-i rendkívüli ülésen hozott 179/2024 (V.23.) határozattal (1. melléklet) döntött arról, hogy belterületi járdák felújítását kezdi el.

Az előkészített műszaki dokumentáció alapján a Zirc város belterületén lévő járdák építési engedélyhez nem kötött felújítása tárgyában – a fenti határozattal elkülönített „Járdafelújítás 2024" felhalmozási céltartalék terhére – előzetes indikatív árajánlatok ismeretében meghatározott becsült érték szerint beszerzési eljárást indítottunk a saját beszerzési szabályzat szerint (a becsült érték alapján a beszerzés nem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá).
Az ajánlattételi felhívást 9 vállalkozás részére küldtük meg, a határozatban megnevezett járdaszakaszok felújítása érdekében.

Az ajánlattételi határidőig (2024. június 3. 12 óra) az alábbi ajánlatok érkeztek be.

Ajánlattevő	**Ajánlati ár**	**Beérkezés**
STRABAG Általános Építő Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Adószám: 11705053-4-43	bruttó 56 017 932 Ft	2024.05.31. 08:16
Via Vomito Kft. 8200 Veszprém, Kádártai út 27. Adószám: 14928978-2-19	bruttó 59 962 876 Ft	2024.06.03. 08:42
Colas Út Zrt. 1113 Budapest, Bocskai út 73. Adószám: 14904134-2-44	bruttó 57 062 704 Ft	2024.06.03. 09:19
Viaconstruct Kft. 8597 Ganna, Fő út 105. Adószám: 23078789-2-19	bruttó 75 802 744 Ft	2024.06.03. 11:52

Az ajánlatokat az előterjesztés 2. mellékletében, a bontási-értékelési jegyzőkönyvet pedig a 3. mellékletben csatoljuk.

A beérkezett ajánlatok alapján egyrészről megállapítható, hogy a bekerülési érték szerint megfelelő volt a saját beszerzési szabályzat szerinti eljárás lefolytatása, tekintettel arra, hogy az ajánlati árak (1 kivételével) nem haladják meg a közbeszerzési értékhatárt (nettó 50 millió Ft).

Az ajánlatok értékelése alapján megállapítható, hogy a 4 ajánlatból 3 érvényesnek minősíthető, (a Viaconstruct Kft. ajánlata nem a Beszerzési Szabályzatban meghatározott, ajánlattételi felhívásban kiemelten jelzett címre érkezett), valamint hogy a legkedvezőbb ajánlati árat a STRABAG Általános Építő Kft (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Adószám: 11705053-4-43) adta, bruttó 56 017 932 Ft összeggel (mely tartalmazza a Bakonybéli utca esetén az opciós tételként rögzített kerti szegélyt is).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Zirc, 2024. június 4.

Ottó Péter
polgármester

Határozati javaslat:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2024. (…) határozata

Zirc, belterületi járdák felújítása tárgyában

1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, belterületi járdák építési engedélyhez nem kötött felújítása tárgyában lefolytatott beszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokról az alábbi döntést hozza.

Az alábbi ajánlatokat érvényesnek minősíti:

- STRABAG Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Adószám: 11705053-4-43)
- Via Vomito Kft. (8200 Veszprém, Kádártai út 27. Adószám: 14928978-2-19)
- Colas Út Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73. Adószám: 14904134-2-44)

Az alábbi ajánlatot (hibás címre megküldés miatt) érvénytelennek minősíti:

- Viaconstruct Kft. (8597 Ganna, Fő út 105. Adószám: 23078789-2-19)

2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, belterületi járdák építési engedélyhez nem kötött felújítása tárgyában lefolytatott beszerzési eljárást eredményesnek minősíti, nyertesének megnevezi a STRABAG Általános Építő Kft.-t (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Adószám: 11705053-4-43) bruttó 56 017 932 Ft összegű ajánlati árral, második helyezettnek megnevezi a Colas Út Zrt.-t (1113 Budapest, Bocskai út 73. Adószám: 14904134-2-44), bruttó 57 062 704 Ft összegű ajánlati árral.

A beruházás fedezete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet 13. melléklet „Járdafelújítás 2024” felhalmozási tartalék terhére rendelkezésre áll.

3. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes vállalkozással a vállalkozási szerződést megkösse. Amennyiben nyertes ajánlattevőnek felróható okból nem köthető meg a szerződés, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a második helyezett ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkösse.

Felelős: 1-3. pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1-2. pontok esetében: azonnal
3. pont esetében: 2024. június 30.

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8420 Zirc, Március 15. tér 1.

K I V O N A T

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület
2024. május 23-i rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
179/2024.(V.23) határozata

Zirc, belterületi járdák felújítása tárgyában

1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, belterületi járdák építési engedélyhez nem kötött felújítása tárgyában az alábbi járdaszakaszok felújítását határozza el:

- József Attila utca (Reguly – Luksz)
- Bajcsy-Zs. utca (József A. - Ady E.)
- Ady Endre u. I. (térkő, Deák F. u. – Segítő Kezek Háza között)
- Ady Endre u. II. (aszfalt, Segítő Kezek Háza – Bajcsy-Zs. E. u. között)
- Zrínyi u. (Deák – Üdülő)
- Üdülő (Zrínyi – Szept.6.)
- Alkotmány utca I. (III. Béla - Árpád u)
- Alkotmány utca II. (Bányász - Vitális)
- Köztársaság utca (Park u - Mayer-tó u.)
- Bakonybéli utca (Kossuth u - Malom u.).

2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy az 1./ pontban meghatározott felújítás tárgyában a kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás dokumentációját és tartalmát vizsgálja felül, készítsen elő új beszerzési eljárást Zirc Városi Önkormányzat Beszerzési Szabályzata alapján, és az eljárás lefolytatását követően, a Képviselő-testület 2024. június havi rendes testületi ülésre készítsen előterjesztést.

3./ A Képviselő-testület az 1./ pontban felsorolt járdaszakaszok felújításának fedezetére 63.000.000,- Ft összeget különít el, az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet 13. melléklet Fejlesztési céltartalék terhére, „Járdafelújítás 2024" felhalmozási céltartalék néven.

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előirányzatok közötti átcsoportosításra.

Felelős: 1./, 3./ és 4./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
2. pont esetében: Viziné dr. Horváth Judit jegyző

Határidő: 1./, 3./ és 4./ pontok esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2024. júniusi képviselő-testületi ülés

K.m.f

Ottó Péter sk.
polgármester

Viziné dr. Horváth Judit sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Kanyár Brigitta
önkormányzati ügyintéző

1

Tárgy: Ajánlat - Zirc, járdaépítési munkák
Feladó: Oliver Vas <oliver.vas@strabag.com>
Dátum: 2024. 05. 31. 8:16
Címzett: "polgarmester@zirc.hu" <polgarmester@zirc.hu>
CC: "palyazat@zirc.hu" <palyazat@zirc.hu>, Zoltan Liszi <zoltan.liszi@strabag.com>, Imre Kovacs <imre.kovacs@strabag.com>, Robert Czintula <robert.czintula@strabag.com>

Tisztelt Ottó Péter,
Tisztelt Varga Gábor,

Mellékelve küldöm ajánlatunkat a tárgyi felhívással kapcsolatban.

Tisztelettel/Üdvözlettel:

Vas Olivér

STRABAG
UB/6K/MD/BB
8200 Veszprém, Hrsz. 0224.
8210 Veszprém, Pf.:1200
Mobil: +36-30/1746910
oliver.vas@strabag.com
www.strabag.com

WORK ON PROGRESS

Mellékletek:

Ajánlat - Zirc, járda építések.pdf	3,5 MB

ÁRAJÁNLAT - FELOLVASÓLAP

Zirc, belterületi járdák felújítása

Ajánlatkérő:

Neve:	**Zirc Városi Önkormányzat**
Székhelye:	**8420 Zirc, Március 15. tér 1.**
Képviselője:	**Ottó Péter polgármester**
Adószáma:	**15734006-2-19**

Ajánlattevő:

Neve:	**STRABAG Általános Építő Kft.**
Székhelye:	1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület).
Képviselője:	Szabó Dezső József és dr. Lukácsi Ildikó
Adószáma:	11705053-4-43
E-mail címe:	zoltan.liszi@strabag.com
Telefon elérhetősége:	+36 30 2285-244

Ajánlattevő nyilatkozom, hogy az ajánlatkérés tárgyát megismertem, tudomásom van az ajánlati felhívás szerinti feladatokról.

Megnevezés	**Nettó ár**
József Attila utca (Reguly – Luksz)	3.622.938 Ft
Bajcsy-Zs. Utca (József A. - Ady E.)	5.224.519 Ft
Ady Endre u. I. (térkő)	1.799.022 Ft
Ady Endre u. II. (aszfalt)	4.706.021 Ft
Zrínyi u. (Deák – Üdülő)	2.734.724 Ft
Üdülő (Zrínyi – Szept.6.)	3.911.857 Ft
Alkotmány utca I. (III. Béla - Árpád u)	2.311.642 Ft
Alkotmány utca II. (Bányász - Vitális)	3.813.838 Ft
Köztársaság utca (Park u - Mayer-tó u.)	8.519.717 Ft
Bakonybéli utca I. (Kossuth u - Reguly u.)	4.889.826 Ft
Bakonybéli utca I. opciós tétele	284.400 Ft
Bakonybéli utca II. (Reguly u. – Malom utca)	2.290.104 Ft
Nettó összesen:	44.108.608 Ft
ÁFA (27%)	11.909.324 Ft
Bruttó összesen	**56.017.932 Ft**

1

Az ajánlat érvényessége az ajánlattételi határidőtől számított 60 nap.

Egyéb információk, kiegészítés, nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy vállalkozásommal szemben csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás nincsen folyamatban. Vállalkozásomnak nincsen 6 hónapot meghaladó köztartozása. Az ajánlatkérésben foglalt feltételeket elfogadom.

Nyilatkozom, hogy ajánlatom teljes körű, az ajánlatkérésben megfogalmazott feladatok ellenszolgáltatásán túl egyéb díjazásra nem tartok igényt.

Kelt: Veszprém, 2024.05.31.

.....
STRABAG Általános Építő Kft.
/cégszerű aláírás/

STRABAG
STRABAG Általános Építő Kft.
1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2
(Infopark D épület)
Adószám: 11705053-4-43
Csasz: 17780072-5-43
194.

2

1

ÁRAJÁNLAT

Ajánlatkérő		Ajánlattevő
Zirc Városi Önkormányzat	Cégnév:	STRABAG Általános Építő Kft.
8420 Zirc, Március 15. tér 1.	Székhely:	1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület
15734006-2-19	Adószám:	11705053-4-43

Zirc, belterületi járdák felújítása, útszélesítés

Főösszesítő

Megnevezés	Nettó ár
József Attila utca (Reguly – Luksz)	3 622 938 Ft
Bajcsy-Zs. Utca (József A. - Ady E.)	5 224 519 Ft
Ady Endre u. I. (térkő)	1 799 022 Ft
Ady Endre u. II. (aszfalt)	4 706 021 Ft
Zrínyi u. (Deák – Üdülő)	2 734 724 Ft
Üdülő (Zrínyi – Szept.6.)	3 911 857 Ft
Alkotmány utca I. (III. Béla - Árpád u)	2 311 642 Ft
Alkotmány utca II. (Bányász - Vitális)	3 813 838 Ft
Köztársaság utca (Park u - Mayer-tó u.)	8 519 717 Ft
Bakonybéli utca I. (Kossuth u - Reguly u.)	4 889 826 Ft
Bakonybéli utca I. opciós tétel	284 400 Ft
Bakonybéli u. II. (Reguly - Malom u.	2 290 104 Ft
Nettó összesen:	44 108 608 Ft
ÁFA (27%)	11 909 324 Ft
Bruttó összesen	**56 017 932 Ft**

Kelt: Veszprém, 2024.05.31.

STRABAG Általános Építő Kft.
cégszerű aláírás

STRABAG
STRABAG Általános Építő Kft.
1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.
(Infopark D épület)
Adószám: 11705053-4-43
Csasz: 17780072-5-43
194.

3

Költségvetés

Tárgy: **Zirc, József Attila utca járda felújítás (aszfalt burkolatú járda)**
Reguly Antal utca – Luksz Sándor utca között)

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összár
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás, táblázás	1	db	23 612	23 612
2	Meglévő aszfalt és betonburkolatú járda elbontása , betonszegélyekkel együtt	220	m2	1 264	278 037
3	Bontott anyagok kocsira rakása, elszállítása, elhelyezése, lerakóhelyre	45	m3	10 965	493 404
4	Útcsatlakozások kialakítása vágás, bontás	2	m	2 270	4 540
5	Tükörkészítés	220	m2	419	92 255
6	Tükör simító hengerlése	220	m2	195	42 840
7	Ágyazat építés 0/22 murvából 15,0 cm vtg-ban tömörítve	30	m3	14 667	440 018
8	Kerti szegély építése egy oldalon, kapubejárók kivételével	84	m	7 267	610 397
9	Süllyesztett /kiemelt / K szegély építése kapubejárókban	32	m	10 452	334 454
10	Ckt építés 15 cm vtg-ban, kapubejárókban	5	m3	33 508	167 538
11	AC 8 kopóréteg építése 3,5 cm vtg-ban kézi terítéssel	220	m2	4 761	1 047 463
12	Padka készítés, tereprendezés helyi anyagból, füvesítés nélkül	60	m2	1 473	88 380
				Felújítási munka összesen (Nettó):	**3 622 938**

Meglévő aszfalt járda bontása, új szegély építése, kapubejárókban süllyesztett szegély; zúzottkő ágyazat, kapubejárókban Ckt.
Teljes felület új aszfalt burkolat készítése

Költségvetés

Tárgy: **Zirc, Bajcsy-Zsilinszky utca járda felújítás (aszfalt burkolatú járda) József Attila utca – Ady Endre utca között)**

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összár
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás, táblázás	1	db	23 612	23 612
2	Meglévő aszfaltburkolatú járda elbontása , betonszegélyekkel együtt	321	m2	1 264	405 681
3	Bontott anyagok kocsira rakása, elszállítása, elhelyezése, lerakóhelyre	60	m3	10 965	657 872
4	Útcsatlakozások kialakítása vágás, bontás	3	m	2 270	6 811
5	Tükörkészítés	321	m2	419	134 608
6	Tükör simító hengerlése	321	m2	195	62 508
7	Ágyazat építés 0/22 murvából 15,0 cm vtg-ban tömörítve	30	m3	14 667	440 018
8	Kerti szegély építése egy oldalon, kapubejárók kivételével	215	m	7 267	1 562 326
9	Süllyesztett / K szegély építése kapubejárókban	13	m	10 452	135 872
10	Ckt építés 15 cm vtg-ban, kapubejárókban	3	m3	33 508	100 523
11	AC 8 kopóréteg építése 3,5 cm vtg-ban kézi terítéssel	325	m2	4 761	1 547 389
12	Padka készítés, tereprendezés helyi anyagból, füvesítés nélkül	100	m2	1 473	147 299
				Felújítási munka összesen (Nettó):	**5 224 519**

Meglévő aszfalt járda bontása, új szegély építése, kapubejárókban süllyesztett szegély; zúzottkő ágyazat, kapubejárókban Ckt.,
Teljes felület új aszfalt burkolat készítése

Költségvetés

Tárgy: **Zirc, Ady Endre utca járda (I) felújítás (térkő burkolatú járda) Deák F.. - parkoló bejárat)**

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összár
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás, táblázás	1	db	23 612	23 612
2	Meglévő aszfaltburkolatú járda elbontása , betonszegélyekkel együtt	96	m2	1 264	121 325
3	Bontott anyagok kocsira rakása, elszállítása, elhelyezése, lerakóhelyre	15	m3	10 965	164 468
4	Tükörkészítés	96	m2	419	40 257
5	Tükör simító hengerlése	96	m2	195	18 694
6	Ágyazat építés 0/22 murvából 15,0 cm vtg-ban tömörítve	15	m3	14 667	220 009
7	Kerti szegély építése egy oldalon, kapubejárók kivételével	46	m	7 267	334 265
8	10*20 cm*6 cm szürke hasáb térkő lerakása	96	m2	9 129	876 392
				Felújítási munka összesen (Nettó):	**1 799 022**

Meglévő aszfalt burkolat, és szegély bontása; új szegély építése, ágyazat készítése, 10*20 cm, 6 cm vtg. Szürke hasáb térkő lerakása
Meglévő térköves szakaszt nem érinti

Költségvetés

Tárgy: **Zirc, Ady Endre utca járda (II) felújítás (aszfalt burkolatú járda) Bajcsy Zs. - parkoló bejárat)**

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összár
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás, táblázás	1	db	23 612	23 612
2	Meglévő aszfaltburkolatú járda elbontása , betonszegélyekkel együtt	291	m2	1 264	367 767
3	Bontott anyagok kocsira rakása, elszállítása, elhelyezése, lerakóhelyre	44	m3	10 965	482 440
4	Útcsatlakozások kialakítása vágás, bontás	32	m	2 270	72 647
5	Tükörkészítés	291	m2	419	122 028
6	Tükör simító hengerlése	291	m2	195	56 666
7	Ágyazat építés 0/22 murvából 15,0 cm vtg-ban tömörítve	33	m3	14 667	484 020
8	Kerti szegély építése egy oldalon, kapubejárók kivételével	145	m	7 267	1 053 662
9	Süllyesztett / K szegély építése kapubejárókban	21	m	10 452	219 485
10	Ckt építés 15 cm vtg-ban, kapubejárókban	10	m3	33 508	335 077
11	AC 8 kopóréteg építése 3,5 cm vtg-ban kézi terítéssel	291	m2	4 761	1 385 508
12	Padka készítés, tereprendezés helyi anyagból, füvesítés nélkül	70	m2	1 473	103 109
				Felújítási munka összesen (Nettó):	**4 706 021**

Wilde tér 25 meter + Bajcsytól – parkoló bejáratig
Meglévő aszfalt járda bontása, új szegély építése, kapubejárókban süllyesztett szegély; zúzottkő ágyazat, kapubejárókban Ckt.,
Teljes felület új aszfalt burkolat készítése

Költségvetés

Tárgy: **Zirc, Zrínyi M. utca járda felújítás (aszfalt burkolatú járda) Deák F. u – Üdülő utca)**

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összár
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás, táblázás	1	db	23 612	23 612
2	Meglévő aszfaltburkolatú járda elbontása , betonszegélyekkel együtt	170	m2	1 264	214 847
3	Bontott anyagok kocsira rakása, elszállítása, elhelyezése, lerakóhelyre	26	m3	10 965	285 078
5	Tükörkészítés	170	m2	419	71 288
6	Tükör simító hengerlése	170	m2	195	33 104
7	Ágyazat építés 0/22 murvából 15,0 cm vtg-ban tömörítve	26	m3	14 667	381 349
8	Kerti szegély építése egy oldalon, kapubejárók kivételével	107	m	7 267	777 530
9	Süllyesztett / K szegély építése kapubejárókban	3	m	10 452	31 355
10	Ckt építés 15 cm vtg-ban, kapubejárókban	1	m3	33 508	33 508
11	AC 8 kopóréteg építése 3,5 cm vtg-ban kézi terítéssel	170	m2	4 761	809 403
12	Padka készítés, tereprendezés helyi anyagból, füvesítés nélkül	50	m2	1 473	73 650
				Felújítási munka összesen (Nettó):	**2 734 724**

Meglévő aszfalt járda bontása, új szegély építése, kapubejárókban süllyesztett szegély; zúzottkő ágyazat, kapubejárókban Ckt.,
Teljes felület új aszfalt burkolat készítése

Költségvetés

Tárgy: **Zirc,Üdülő utca járda felújítás (aszfalt burkolatú járda)**
Zrínyi – Szeptember 6. utca)

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összár
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás, táblázás	1	db	23 612	23 612
2	Meglévő aszfalt burkolatú járda elbontása , betonszegélyekkel együtt	230	m2	1 264	290 675
3	Bontott anyagok kocsira rakása, elszállítása, elhelyezése, lerakóhelyre	35	m3	10 965	383 759
5	Tükörkészítés	230	m2	419	96 448
6	Tükör simító hengerlése	230	m2	195	44 787
7	Ágyazat építés 0/22 murvából 15,0 cm vtg-ban tömörítve	35	m3	14 667	513 354
8	Kerti szegély építése egy oldalon, kapubejárók kivételével	107	m	7 267	777 530
9	Süllyesztett / K szegély építése kapubejárókban	33	m	10 452	344 906
10	Ckt építés 15 cm vtg-ban, kapubejárókban	8	m3	33 508	268 061
11	AC 8 kopóréteg építése 3,5 cm vtg-ban kézi terítéssel	230	m2	4 761	1 095 075
12	Padka készítés, tereprendezés helyi anyagból, füvesítés nélkül	50	m2	1 473	73 650
				Felújítási munka összesen (Nettó):	**3 911 857**

Meglévő aszfalt járda bontása, új szegély építése, kapubejárókban süllyesztett szegély; zúzottkő ágyazat, kapubejárókban Ckt.,
Teljes felület új aszfalt burkolat készítése

Költségvetés

Tárgy: **Zirc, Alkotmány utca járda felújítás (aszfalt burkolatú járda)**
III. Béla utca - Árpád utca között

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összár
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás, táblázás	1	db	23 612	23 612
2	Meglévő aszfaltburkolatú járda elbontása , betonszegélyekkel együtt	135	m2	1 264	170 614
3	Bontott anyagok kocsira rakása, elszállítása, elhelyezése, lerakóhelyre	20	m3	10 965	219 291
5	Tükörkészítés	135	m2	419	56 611
6	Tükör simító hengerlése	135	m2	195	26 288
7	Ágyazat építés 0/22 murvából 15,0 cm vtg-ban tömörítve	15	m3	14 667	220 009
8	Kerti szegély építése egy oldalon, kapubejárók kivételével	70	m	7 267	508 664
9	Süllyesztett / K szegély építése kapubejárókban	24	m	10 452	250 841
10	Ckt építés 15 cm vtg-ban, kapubejárókban	4	m3	33 508	134 031
11	AC 8 kopóréteg építése 3,5 cm vtg-ban kézi terítéssel	135	m2	4 761	642 761
12	Padka készítés, tereprendezés helyi anyagból, füvesítés nélkül	40	m2	1 473	58 920
				Felújítási munka összesen (Nettó):	**2 311 642**

Meglévő aszfalt járda bontása, új szegély építése, kapubejárókban süllyesztett szegély; zúzottkő ágyazat, kapubejárókban Ckt.,
Teljes felület új aszfalt burkolat készítése

Költségvetés

Tárgy: **Zirc, Alkotmány utca járda felújítás (aszfalt burkolatú járda)**
Bányász utca - Vitális utca között

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összár
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás, táblázás	1	db	23 612	23 612
2	Meglévő szegélyek elbontása , kocsira rakással, elszállítással, elhelyezéssel	100	m	2 937	293 731
3	Földkiemelés tükörben 20 cm vtg-ban, kocsira rakással, helyben elhelyezéssel, lerakóhelyi díj nélkül	30	m3	3 682	110 474
5	Tükörkészítés	150	m2	419	62 901
6	Tükör simító hengerlése	150	m2	195	29 209
7	Ágyazat építés 0/22 murvából 15,0 cm vtg-ban tömörítve	23	m3	14 667	337 347
8	Kerti szegély építése két oldalon, kapubejárók kivételével	174	m	7 267	1 264 394
9	Süllyesztett / K szegély építése kapubejárókban	26	m	10 452	271 744
10	Ckt építés 15 cm vtg-ban, kapubejárókban	18	m3	33 508	603 138
11	AC 8 kopóréteg építése 3,5 cm vtg-ban kézi terítéssel	150	m2	4 761	714 179
12	Padka készítés, tereprendezés helyi anyagból, füvesítés nélkül	70	m2	1 473	103 109
				Felújítási munka összesen (Nettó):	**3 813 838**

Meglévő szegélyek bontása, új szegély építése, kapubejárókban süllyesztett szegély; zúzottkő ágyazat, kapubejárókban Ckt., Teljes felület új aszfalt burkolat készítése

Költségvetés

Tárgy: **Zirc, Köztársaság utca járda felújítás (aszfalt burkolatú járda)**
Park utca - Mayer-tó utca között

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összár
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás, táblázás	1	db	23 612	23 612
2	Meglévő aszfalt és betonburkolatú járda elbontása , betonszegélyekkel együtt	495	m2	1 264	625 583
3	Beton bontás	16	m2	1 264	20 221
4	Bontott anyagok kocsira rakása, elszállítása, elhelyezése, lerakóhelyre	55	m3	10 965	603 049
5	Tükörkészítés	495	m2	419	207 573
6	Tükör simító hengerlése	495	m2	195	96 390
7	Ágyazat építés 0/22 murvából 15,0 cm vtg-ban tömörítve	75	m3	14 667	1 100 045
8	Tetőlefolyók pótlása (átvezetés járda alatt) D110	22	m	9 738	214 243
9	Vízóra akna szintbe emelése	1	db	61 196	61 196
10	Kerti szegély építése egy oldalon, kapubejárók kivételével	270	m	7 267	1 961 991
11	Süllyesztett / K szegély építése kapubejárókban	60	m	10 452	627 101
12	Ckt építés 15 cm vtg-ban, kapubejárókban	14	m3	33 508	469 107
13	AC 8 kopóréteg építése 3,5 cm vtg-ban kézi terítéssel	425	m2	4 761	2 023 519
14	Padka készítés, tereprendezés helyi anyagból, füvesítés nélkül	330	m2	1 473	486 087
				Felújítási munka összesen (Nettó):	**8 519 717**

Meglévő aszfalt járda bontása, új szegély építése, kapubejárókban süllyesztett szegély; zúzottkő ágyazat, kapubejárókban Ckt.,
Teljes felület új aszfalt burkolat készítése

Költségvetés

Tárgy: **Zirc, Bakonybéli utca járda felújítás és szélesítés (aszfalt burkolatú járda) Kossuth utca - Reguly utca között**

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összár
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás, táblázás	1	db	23 612	23 612
2	Meglévő aszfalt elbontása 5 cm vtg-ban, kocsira rakva, elszállítva, közút felőli kiemelt vöröskő szegélyek meghagyása.	237	m2	2 937	696 142
3	Beton szegély óvatos bontása	237	m	1 716	406 673
4	Földkiemelés tükörben 15cm vtg-ban kocsira rakással, helyben elhelyezéssel, lerakóhelyi díj nélkül	18	m3	12 228	220 110
5	Tükörkészítés simító hengerléssel	118	m2	689	81 333
6	Ágyazat építése 15 cm vtg-vab 0/22 zk-ból, hengeres tömörítéssel	18	m3	14 667	264 011
7	Szegély építés bontott beton szegélyből, betongerendába rakva	237	m	6 112	1 448 487
8	Szegélypótlás kiemelt vöröskő szegélyből	10	m	13 072	130 718
9	AC 8 kopóréteg építése 3,5 cm vtg-ban kézi terítéssel	340	m2	4 761	1 618 740
				Felújítási munka összesen (Nettó):	**4 889 826**

Meglévő aszfalt járda bontása, zöldterület felőli szegély óvatos bontása, a szegélykövek visszaépítése 150 cm bruttó szélesség kialakítása érdekében; közút felőli kiemelt vöröskő szegély részleges javítása (pótlás); szélesítésben alépítmény kialakítása; Teljes felület új aszfalt burkolat készítése

Opciós tételként kérjük külön árazni: amennyiben a bontandó beton szegély visszaépítése nem lehetséges, vagy nem elegendő, akkor pótlása kerti szegéllyel (csak anyagköltséget kérünk árazni, munkadíj a 7. tételben szerepel)

O1	Beton kerti szegély (csak anyagköltség)	237	m	1200	284400

Költségvetés

Tárgy: **Zirc, Bakonybéli utca járda felújítás (aszfalt burkolatú járda)**

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összár
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás, táblázás	1	db	23 612	23 612
2	Meglévő aszfaltburkolatú járda elbontása , betonszegélyekkel együtt	124,5	m2	2 937	365 695
3	Földkiemelés padkában, 10 cm vtg-ban, kocsira rakással, helyben elhelyezéssel, lerakóhelyi díj nélkül	8,3	m3	12 228	101 495
5	Tükörkészítés	124,5	m2	419	52 208
6	Tükör simító hengerlése	124,5	m2	195	24 244
7	Ágyazat építés 0/22 murvából 15,0 cm vtg-ban tömörítve	18	m3	14 667	264 011
8	Kerti szegély építése egy oldalon, kapubejárók kivételével	77	m	7 267	559 531
9	Süllyesztett / K szegély építése kapubejárókban	12	m	10 452	125 420
10	Ckt építés 15 cm vtg-ban, kapubejárókban	1,35	m3	33 508	45 235
11	Aszfalt vágás	7	m	1 950	13 650
12	AC 8 kopóréteg építése 3,5 cm vtg-ban kézi terítéssel	124,5	m2	4 761	592 745
13	Padka készítés, tereprendezés helyi anyagból, füvesítés nélkül	83	m2	1 473	122 258
				Felújítási munka összesen (Nettó):	**2 290 104**

Meglévő aszfalt járda bontása, új szegély építése, kapubejárókban süllyesztett szegély; zúzottkő ágyazat, kapubejárókban Ckt.,
Teljes felület új aszfalt burkolat készítése

2

Tárgy: Fwd: Zirc belterületi járdák
Feladó: Ottó Péter <polgarmester@zirc.hu>
Dátum: 2024. 06. 03. 20:28
Címzett: Hellebrandt Ferenc <hellebrandt.ferenc@gmail.com>, "palyazat@zirc.hu" <palyazat@zirc.hu>, "kaszas.b@zirc.hu" <kaszas.b@zirc.hu>, Wolf-Bachstedter Lívia <wolf.bl@zirc.hu>, Viziné Dr. Horváth Judit <jegyzo@zirc.hu>, Kriszti Bereczki <bereczkine.krisztina@zirc.hu>, EszterZirc <pill.eszter@zirc.hu>, Navratyil Tímea <navratyil.timea@zirc.hu>

-------- Továbbított üzenet --------
Tárgy: Zirc belterületi járdák
Dátum: Mon, 3 Jun 2024 08:42:09 +0200
Feladó:viavomito@viavomito.hu
Címzett:polgarmester@zirc.hu
CC:viavomito@viavomito.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

Megtisztelő felkérésükre elkészítettük ajánlatunkat, melyet csatoltan megküldünk.

Köszönettel,

Száraz-Pócza Petra
VIA VOMITO Kft.
8200 Veszprém, Kádártai út 27.
Mobil: +36-30-965-99-39
Telefon:+36-88-870 079
E-mail: viavomito@viavomito.hu

Mellékletek:

Zirc belterületi járdafelújítás ajánlat.pdf 2,5 MB

1

2

ÁRAJÁNLAT - FELOLVASÓLAP

Zirc, belterületi járdák felújítása

Ajánlatkérő:

Neve:	**Zirc Városi Önkormányzat**
Székhelye:	**8420 Zirc, Március 15. tér 1.**
Képviselője:	**Ottó Péter polgármester**
Adószáma:	**15734006-2-19**

Ajánlattevő:

Neve:	Via Vomito Kft.
Székhelye:	8200 Veszprém, Kádártai út 27.
Képviselője:	Mátics Zoltán
Adószáma:	14928978-2-19
E-mail címe:	viavomito@viavomito.hu
Telefon elérhetősége:	30/4454973

Ajánlattevő nyilatkozom, hogy az ajánlatkérés tárgyát megismertem, tudomásom van az ajánlati felhívás szerinti feladatokról.

Megnevezés	Nettó ár
József Attila utca (Reguly – Luksz)	3 796 200 Ft
Bajcsy-Zs. Utca (József A. - Ady E.)	5 560 225 Ft
Ady Endre u. I. (térkő)	2 189 900 Ft
Ady Endre u. II. (aszfalt)	5 038 275 Ft
Zrínyi u. (Deák – Üdülő)	2 958 350 Ft
Üdülő (Zrínyi – Szept.6.)	4 148 350 Ft
Alkotmány utca I. (III. Béla - Árpád u)	2 425 875 Ft
Alkotmány utca II. (Bányász - Vitális)	4 023 450 Ft

(2)

Köztársaság utca (Park u - Mayer-tó u.)	9 026 375 Ft
Bakonybéli utca I. (Kossuth u - Reguly u.)	5 468 600 Ft
Bakonybéli utca I. opciós tétele	355 500 Ft
Bakonybéli utca II. (Reguly u. – Malom utca)	2 223 763 Ft
Nettó összesen:	47 214 863 Ft
ÁFA (27%)	12 748 013 Ft
Bruttó összesen	**59 962 876 Ft**

Az ajánlat érvényessége az ajánlattételi határidőtől számított 45 nap.

Egyéb információk, kiegészítés, nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy vállalkozásommal szemben csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás nincsen folyamatban. Vállalkozásomnak nincsen 6 hónapot meghaladó köztartozása. Az ajánlatkérésben foglalt feltételeket elfogadom.

Nyilatkozom, hogy ajánlatom teljes körű, az ajánlatkérésben megfogalmazott feladatok ellenszolgáltatásán túl egyéb díjazásra nem tartok igényt.

Kelt: Veszprém, 2024. 05. 28.

.....
/cégszerű aláírás/

ViA VOMITO KFT.
8200 Veszprém,
Kádártai út 27.
Adószám: 14228978-2-19

4

(2)

ÁRAJÁNLAT

Ajánlatkérő
Zirc Városi Önkormányzat
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
15734006-2-19

Ajánlattevő
Cégnév: Via Vomito Kft.
Székhely: **8200 Veszprém, Kádártai út 27.**
Adószám: 14928978-2-19

Zirc, belterületi járdák felújítása, útszélesítés

Főösszesítő

Megnevezés	Nettó ár
József Attila utca (Reguly – Luksz)	3 796 200 Ft
Bajcsy-Zs. Utca (József A. - Ady E.)	5 560 225 Ft
Ady Endre u. I. (térkő)	2 189 900 Ft
Ady Endre u. II. (aszfalt)	5 038 275 Ft
Zrínyi u. (Deák – Üdülő)	2 958 350 Ft
Üdülő (Zrínyi – Szept.6.)	4 148 350 Ft
Alkotmány utca I. (III. Béla - Árpád u)	2 425 875 Ft
Alkotmány utca II. (Bányász - Vitális)	4 023 450 Ft
Köztársaság utca (Park u - Mayer-tó u.)	9 026 375 Ft
Bakonybéli utca I. (Kossuth u - Reguly u.)	5 468 600 Ft
Bakonybéli utca I. opciós tétel	355 500 Ft
Bakonybéli u. II. (Reguly - Malom u.	2 223 763 Ft
Nettó összesen:	47 214 863 Ft
ÁFA (27%)	12 748 013 Ft
Bruttó összesen	**59 962 876 Ft**

Kelt: Veszprém, 2024. 05. 28.

aláírás

VIA VOMITO KFT.
8200 Veszprém,
Kádártai út 27.
Adószám: 14928978-2-19

5

(2)

Költségvetés

Tárgy: **Zirc, József Attila utca járda felújítás (aszfalt burkolatú járda)**
Reguly Antal utca – Luksz Sándor utca között)

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összár
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás, táblázás	1	db	20 000	20 000
2	Meglévő aszfalt és betonburkolatú járda elbontása , betonszegélyekkel együtt	220	m2	1 550	341 000
3	Bontott anyagok kocsira rakása, elszállítása, elhelyezése, lerakóhelyre	45	m3	8 500	382 500
4	Útcsatlakozások kialakítása vágás, bontás	2	m	3 000	6 000
5	Tükörkészítés	220	m2	150	33 000
6	Tükör simító hengerlése	220	m2	25	5 500
7	Ágyazat építés 0/22 murvából 15,0 cm vtg-ban tömörítve	30	m3	18 000	540 000
8	Kerti szegély építése egy oldalon, kapubejárók kivételével	84	m	7 800	655 200
9	Süllyesztett /kiemelt / K szegély építése kapubejárókban	32	m	8 500	272 000
10	Ckt építés 15 cm vtg-ban, kapubejárókban	5	m3	35 000	175 000
11	AC 8 kopóréteg építése 3,5 cm vtg-ban kézi terítéssel	220	m2	5 800	1 276 000
12	Padka készítés, tereprendezés helyi anyagból, füvesítés nélkül	60	m2	1 500	90 000
				Felújítási munka összesen (Nettó):	**3 796 200**

Meglévő aszfalt járda bontása, új szegély építése, kapubejárókban süllyesztett szegély; zúzottkő ágyazat, kapubejárókban Ckt.
Teljes felület új aszfalt burkolat készítése

(2)

Költségvetés

Tárgy: **Zirc, Bajcsy-Zsilinszky utca járda felújítás (aszfalt burkolatú járda)**
József Attila utca – Ady Endre utca között)

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összár
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás, táblázás	1	db	20 000	20 000
2	Meglévő aszfaltburkolatú járda elbontása , betonszegélyekkel együtt	321	m2	1 550	497 550
3	Bontott anyagok kocsira rakása, elszállítása, elhelyezése, lerakóhelyre	60	m3	8 500	510 000
4	Utcsatlakozások kialakitása vágás, bontás	3	m	3 000	9 000
5	Tükörkészítés	321	m2	150	48 150
6	Tükör simító hengerlése	321	m2	25	8 025
7	Ágyazat épités 0/22 murvából 15,0 cm vtg-ban tömörítve	30	m3	18 000	540 000
8	Kerti szegély építése egy oldalon, kapubejárók kivételével	215	m	7 800	1 677 000
9	Süllyesztett / K szegély építése kapubejárókban	13	m	8 500	110 500
10	Ckt építés 15 cm vtg-ban, kapubejárókban	3	m3	35 000	105 000
11	AC 8 kopóréteg építése 3,5 cm vtg-ban kézi terítéssel	325	m2	5 800	1 885 000
12	Padka készítés, tereprendezés helyi anyagból, füvesítés nélkül	100	m2	1 500	150 000
				Felújítási munka összesen (Nettó):	**5 560 225**

Meglévő aszfalt járda bontása, új szegély építése, kapubejárókban süllyesztett szegély; zúzottkő ágyazat, kapubejárókban Ckt.,
Teljes felület új aszfalt burkolat készítése

(2)

Költségvetés

Tárgy: **Zirc, Ady Endre utca járda (I) felújítás (térkő burkolatú járda) Deák F.. - parkoló bejárat)**

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összár
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás, táblázás	1	db	20 000	20 000
2	Meglévő aszfaltburkolatú járda elbontása , betonszegélyekkel együtt	96	m2	1 550	148 800
3	Bontott anyagok kocsira rakása, elszállítása, elhelyezése, lerakóhelyre	15	m3	8 500	127 500
4	Tükörkészítés	96	m2	150	14 400
5	Tükör simító hengerlése	96	m2	25	2 400
6	Ágyazat építés 0/22 murvából 15,0 cm vtg-ban tömörítve	15	m3	18 000	270 000
7	Kerti szegély építése egy oldalon, kapubejárók kivételével	46	m	7 800	358 800
8	10*20 cm*6 cm szürke hasáb térkő lerakása	96	m2	13 000	1 248 000
	Felújítási munka összesen (Nettó):				**2 189 900**

Meglévő aszfalt burkolat, és szegély bontása; új szegély építése, ágyazat készítése, 10*20 cm, 6 cm vtg. Szürke hasáb térkő lerakása
Meglévő térköves szakaszt nem érinti

(2)

Költségvetés

Tárgy: **Zirc, Ady Endre utca járda (II) felújítás (aszfalt burkolatú járda) Bajcsy Zs. - parkoló bejárat)**

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összár
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás, táblázás	1	db	20 000	20 000
2	Meglévő aszfaltburkolatú járda elbontása , betonszegélyekkel együtt	291	m2	1 550	451 050
3	Bontott anyagok kocsira rakása, elszállítása, elhelyezése, lerakóhelyre	44	m3	8 500	374 000
4	Utcsatlakozások kialakítása vágás, bontás	32	m	3 000	96 000
5	Tükörkészítés	291	m2	150	43 650
6	Tükör simító hengerlése	291	m2	25	7 275
7	Ágyazat épités 0/22 murvából 15,0 cm vtg-ban tömörítve	33	m3	18 000	594 000
8	Kerti szegély építése egy oldalon, kapubejárók kivételével	145	m	7 800	1 131 000
9	Süllyesztett / K szegély építése kapubejárókban	21	m	8 500	178 500
10	Ckt építés 15 cm vtg-ban, kapubejárókban	10	m3	35 000	350 000
11	AC 8 kopóréteg építése 3,5 cm vtg-ban kézi terítéssel	291	m2	5 800	1 687 800
12	Padka készítés, tereprendezés helyi anyagból, füvesítés nélkül	70	m2	1 500	105 000
				Felújítási munka összesen (Nettó):	**5 038 275**

Wilde ter 25 meter + Bajcsytol – parkolo bejaratig
Meglévő aszfalt járda bontása, új szegély építése, kapubejárókban süllyesztett szegély; zúzottkő ágyazat, kapubejárókban Ckt.,
Teljes felület új aszfalt burkolat készítése

(2)

Költségvetés

Tárgy: **Zirc, Zrínyi M. utca járda felújítás (aszfalt burkolatú járda)**
Deák F. u – Üdülő utca)

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összár
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás, táblázás	1	db	20 000	20 000
2	Meglévő aszfaltburkolatú járda elbontása , betonszegélyekkel együtt	170	m2	1 550	263 500
3	Bontott anyagok kocsira rakása, elszállítása, elhelyezése, lerakóhelyre	26	m3	8 500	221 000
5	Tükörkészítés	170	m2	150	25 500
6	Tükör simító hengerlése	170	m2	25	4 250
7	Ágyazat építés 0/22 murvából 15,0 cm vtg-ban tömörítve	26	m3	18 000	468 000
8	Kerti szegély építése egy oldalon, kapubejárók kivételével	107	m	7 800	834 600
9	Süllyesztett / K szegély építése kapubejárókban	3	m	8 500	25 500
10	Ckt építés 15 cm vtg-ban, kapubejárókban	1	m3	35 000	35 000
11	AC 8 kopóréteg építése 3,5 cm vtg-ban kézi terítéssel	170	m2	5 800	986 000
12	Padka készítés, tereprendezés helyi anyagból, füvesítés nélkül	50	m2	1 500	75 000
				Felújítási munka összesen (Nettó):	**2 958 350**

Meglévő aszfalt járda bontása, új szegély építése, kapubejárókban süllyesztett szegély; zúzottkő ágyazat, kapubejárókban Ckt.,
Teljes felület új aszfalt burkolat készítése

(2)

Költségvetés

Tárgy: **Zirc,Üdülő utca járda felújítás (aszfalt burkolatú járda)**
Zrínyi – Szeptember 6. utca)

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összár
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás, táblázás	1	db	20 000	20 000
2	Meglévő aszfalt burkolatú járda elbontása , betonszegélyekkel együtt	230	m2	1 550	356 500
3	Bontott anyagok kocsira rakása, elszállítása, elhelyezése, lerakóhelyre	35	m3	8 500	297 500
5	Tükörkészítés	230	m2	150	34 500
6	Tükör simító hengerlése	230	m2	25	5 750
7	Ágyazat építés 0/22 murvából 15,0 cm vtg-ban tömörítve	35	m3	18 000	630 000
8	Kerti szegély építése egy oldalon, kapubejárók kivételével	107	m	7 800	834 600
9	Süllyesztett / K szegély építése kapubejárókban	33	m	8 500	280 500
10	Ckt építés 15 cm vtg-ban, kapubejárókban	8	m3	35 000	280 000
11	AC 8 kopóréteg építése 3,5 cm vtg-ban kézi terítéssel	230	m2	5 800	1 334 000
12	Padka készítés, tereprendezés helyi anyagból, füvesítés nélkül	50	m2	1 500	75 000
				Felújítási munka összesen (Nettó):	**4 148 350**

Meglévő aszfalt járda bontása, új szegély építése, kapubejárókban süllyesztett szegély; zúzottkő ágyazat, kapubejárókban Ckt.,
Teljes felület új aszfalt burkolat készítése

Költségvetés

Tárgy: **Zirc, Alkotmány utca járda felújítás (aszfalt burkolatú járda)**
III. Béla utca - Árpád utca között

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összár
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás, táblázás	1	db	20 000	20 000
2	Meglévő aszfaltburkolatú járda elbontása , betonszegélyekkel együtt	135	m2	1 550	209 250
3	Bontott anyagok kocsira rakása, elszállítása, elhelyezése, lerakóhelyre	20	m3	8 500	170 000
5	Tükörkészítés	135	m2	150	20 250
6	Tükör simító hengerlése	135	m2	25	3 375
7	Ágyazat építés 0/22 murvából 15,0 cm vtg-ban tömörítve	15	m3	18 000	270 000
8	Kerti szegély építése egy oldalon, kapubejárók kivételével	70	m	7 800	546 000
9	Süllyesztett / K szegély építése kapubejárókban	24	m	8 500	204 000
10	Ckt építés 15 cm vtg-ban, kapubejárókban	4	m3	35 000	140 000
11	AC 8 kopóréteg építése 3,5 cm vtg-ban kézi terítéssel	135	m2	5 800	783 000
12	Padka készítés, tereprendezés helyi anyagból, füvesítés nélkül	40	m2	1 500	60 000
				Felújítási munka összesen (Nettó):	**2 425 875**

Meglévő aszfalt járda bontása, új szegély építése, kapubejárókban süllyesztett szegély; zúzottkő ágyazat, kapubejárókban Ckt.,
Teljes felület új aszfalt burkolat készítése

(2)

Költségvetés

Tárgy: **Zirc, Alkotmány utca járda felújítás (aszfalt burkolatú járda)**
Bányász utca - Vitális utca között

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összár
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás, táblázás	1	db	20 000	20 000
2	Meglévő szegélyek elbontása , kocsira rakással, elszállítással, elhelyezéssel	100	m	1 550	155 000
3	Földkiemelés tükörben 20 cm vtg-ban, kocsira rakással, helyben elhelyezéssel, lerakóhelyi díj nélkül	30	m3	7 500	225 000
5	Tükörkészítés	150	m2	150	22 500
6	Tükör simító hengerlése	150	m2	25	3 750
7	Ágyazat építés 0/22 murvából 15,0 cm vtg-ban tömörítve	23	m3	18 000	414 000
8	Kerti szegély építése két oldalon, kapubejárók kivételével	174	m	7 800	1 357 200
9	Süllyesztett / K szegély építése kapubejárókban	26	m	8 500	221 000
10	Ckt építés 15 cm vtg-ban, kapubejárókban	18	m3	35 000	630 000
11	AC 8 kopóréteg építése 3,5 cm vtg-ban kézi terítéssel	150	m2	5 800	870 000
12	Padka készítés, tereprendezés helyi anyagból, füvesítés nélkül	70	m2	1 500	105 000
				Felújítási munka összesen (Nettó):	**4 023 450**

Meglévő szegélyek bontása, új szegély építése, kapubejárókban süllyesztett szegély; zúzottkő ágyazat, kapubejárókban Ckt., Teljes felület új aszfalt burkolat készítése

Költségvetés

Tárgy: **Zirc, Köztársaság utca járda felújítás (aszfalt burkolatú járda)**
Park utca - Mayer-tó utca között

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összár
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás, táblázás	1	db	20 000	20 000
2	Meglévő aszfalt és betonburkolatú járda elbontása , betonszegélyekkel együtt	495	m2	1 550	767 250
3	Beton bontás	16	m2	2 000	32 000
4	Bontott anyagok kocsira rakása, elszállítása, elhelyezése, lerakóhelyre	55	m3	8 500	467 500
5	Tükörkészítés	495	m2	150	74 250
6	Tükör simító hengerlése	495	m2	25	12 375
7	Ágyazat építés 0/22 murvából 15,0 cm vtg-ban tömörítve	75	m3	18 000	1 350 000
8	Tetőlefolyók pótlása (átvezetés járda alatt) D110	22	m	8 500	187 000
9	Vízóra akna szintbe emelése	1	db	50 000	50 000
10	Kerti szegély építése egy oldalon, kapubejárók kivételével	270	m	7 800	2 106 000
11	Süllyesztett / K szegély építése kapubejárókban	60	m	8 500	510 000
12	Ckt építés 15 cm vtg-ban, kapubejárókban	14	m3	35 000	490 000
13	AC 8 kopóréteg építése 3,5 cm vtg-ban kézi terítéssel	425	m2	5 800	2 465 000
14	Padka készítés, tereprendezés helyi anyagból, füvesítés nélkül	330	m2	1 500	495 000
				Felújítási munka összesen (Nettó):	**9 026 375**

Meglévő aszfalt járda bontása, új szegély építése, kapubejárókban süllyesztett szegély; zúzottkő ágyazat, kapubejárókban Ckt.,
Teljes felület új aszfalt burkolat készítése

Költségvetés

Tárgy: **Zirc, Bakonybéli utca járda felújítás és szélesítés (aszfalt burkolatú járda) Kossuth utca - Reguly utca között**

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összár
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás, táblázás	1	db	20 000	20 000
2	Meglévő aszfalt elbontása 5 cm vtg-ban, kocsira rakva, elszállítva, közút felőli kiemelt vöröskő szegélyek meghagyása.	237	m2	2 000	474 000
3	Beton szegély óvatos bontása	237	m	1 500	355 500
4	Földkiemelés tükörben 15cm vtg-ban kocsira rakással, helyben elhelyezéssel, lerakóhelyi díj nélkül	18	m3	7 500	135 000
5	Tükörkészítés simító hengerléssel	118	m2	200	23 600
6	Ágyazat építése 15 cm vtg-vab 0/22 zk-ból, hengeres tömörítéssel	18	m3	18 000	324 000
7	Szegély építés bontott beton szegélyből, betongerendába rakva	237	m	8 500	2 014 500
8	Szegélypótlás kiemelt vöröskő szegélyből	10	m	15 000	150 000
9	AC 8 kopóréteg építése 3,5 cm vtg-ban kézi terítéssel	340	m2	5 800	1 972 000
				Felújítási munka összesen (Nettó):	**5 468 600**

Meglévő aszfalt járda bontása, zöldterület felőli szegély óvatos bontása, a szegélykövek visszaépítése 150 cm bruttó szélesség kialakítása érdekében; közút felőli kiemelt vöröskő szegély részleges javítása (pótlás); szélesítésben alépítmény kialakítása; Teljes felület új aszfalt burkolat készítése

Opciós tételként kérjük külön árazni: amennyiben a bontandó beton szegély visszaépítése nem lehetséges, vagy nem elegendő, akkor pótlása kerti szegéllyel (csak anyagköltséget kérünk árazni, munkadíj a 7. tételben szerepel)

O1	Beton kerti szegély (csak anyagköltség)	237	m	1500	355500

Költségvetés

Tárgy: **Zirc, Bakonybéli utca járda felújítás (aszfalt burkolatú járda)**

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összár
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás, táblázás	1	db	20 000	20 000
2	Meglévő aszfaltburkolatú járda elbontása . betonszegélyekkel együtt	124,5	m2	1 550	192 975
3	Földkiemelés padkában, 10 cm vtg-ban, kocsira rakással, helyben elhelyezéssel, lerakóhelyi díj nélkül	8,3	m3	7 500	62 250
5	Tükörkészítés	124,5	m2	150	18 675
6	Tükör simító hengerlése	124,5	m2	25	3 113
7	Ágyazat építés 0/22 murvából 15,0 cm vtg-ban tömörítve	18	m3	18 000	324 000
8	Kerti szegély építése egy oldalon, kapubejárók kivételével	77	m	7 800	600 600
9	Süllyesztett / K szegély építése kapubejárókban	12	m	8 500	102 000
10	Ckt építés 15 cm vtg-ban, kapubejárókban	1,35	m3	35 000	47 250
11	Aszfalt vágás	7	m	900	6 300
12	AC 8 kopóréteg építése 3,5 cm vtg-ban kézi terítéssel	124,5	m2	5 800	722 100
13	Padka készítés, tereprendezés helyi anyagból, füvesítés nélkül	83	m2	1 500	124 500
				Felújítási munka összesen (Nettó):	**2 223 763**

Meglévő aszfalt járda bontása, új szegély építése, kapubejárókban süllyesztett szegély; zúzottkő ágyazat, kapubejárókban Ckt.,
Teljes felület új aszfalt burkolat készítése

3

Tárgy: Fwd: Zirc, belterületi járdák felújítása- Ajánlat
Feladó: Ottó Péter <polgarmester@zirc.hu>
Dátum: 2024. 06. 03. 20:26
Címzett: Hellebrandt Ferenc <hellebrandt.ferenc@gmail.com>, "palyazat@zirc.hu" <palyazat@zirc.hu>, "kaszas.b@zirc.hu" <kaszas.b@zirc.hu>, Wolf-Bachstedter Lívia <wolf.bl@zirc.hu>, "jegyzo@zirc.hu" <jegyzo@zirc.hu>, Kriszti Bereczki <bereczkine.krisztina@zirc.hu>, EszterZirc <pill.eszter@zirc.hu>, Navratyil Tímea <navratyil.timea@zirc.hu>

-------- Továbbított üzenet --------
Tárgy: Zirc, belterületi járdák felújítása- Ajánlat
Dátum: Mon, 3 Jun 2024 09:19:29 +0000
Feladó:KNAPIK, Anna Teréz (SGHUN) <annaterez.knapik@colas.hu>
Címzett: Ottó Péter <polgarmester@zirc.hu>
CC:KÓBOR, Tamás (SGHUN) <tamas.kobor@colas.hu>

Tisztelt Zirc Városi Önkormányzat!

Köszönjük a megkeresést!
Mellékelve küldjük árajánlatunkat a „Zirc, belterületi járdák felújítása" c. ajánlatkéréssel kapcsolatban további szíves felhasználásra.

Üdvözlettel,

Knapik Anna Teréz
Vállalkozási mérnök
Tel. +36 1 883 1700 - **Mobil** +36 70 796 6500
annaterez.knapik@colas.hu

Colas Út Zrt.
Vállalkozási igazgatóság
1113 Budapest, Bocskai út 73.
www.colas.hu

Mellékletek:

Járdafelújítás - 2024 ZIRC árazatlan_20240524_COLAS.xlsx	61,3 KB
Zirc Városi Önkormányzat-Árajánlat, belterületi járdák_COLAS.pdf	1,4 MB

UT-7700/24-2766

9

ÁRAJÁNLAT - FELOLVASÓLAP

Zirc, belterületi járdák felújítása

Ajánlatkérő:

Neve: **Zirc Városi Önkormányzat**

Székhelye: **8420 Zirc, Március 15. tér 1.**

Képviselője: **Ottó Péter polgármester**

Adószáma: **15734006-2-19**

Ajánlattevő:

Neve: Colas Út Zrt.

Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73.

Képviselője: Ernyey Péter

Adószáma: 14904134-2-44

E-mail címe: vallalkozas.ut@colas.hu

Telefon elérhetősége: +36 30 667 1095

Ajánlattevő nyilatkozom, hogy az ajánlatkérés tárgyát megismertem, tudomásom van az ajánlati felhívás szerinti feladatokról.

Megnevezés	**Nettó ár**
József Attila utca (Reguly – Luksz)	3 476 363 Ft
Bajcsy-Zs. Utca (József A. - Ady E.)	5 196 721 Ft
Ady Endre u. I. (térkő)	1 730 885 Ft
Ady Endre u. II. (aszfalt)	4 657 261 Ft
Zrínyi u. (Deák – Üdülő)	2 756 151 Ft
Üdülő (Zrínyi – Szept.6.)	3 914 554 Ft
Alkotmány utca I. (III. Béla - Árpád u)	2 340 789 Ft
Alkotmány utca II. (Bányász - Vitális)	4 492 068 Ft
Köztársaság utca (Park u - Mayer-tó u.)	8 254 271 Ft
Bakonybéli utca I. (Kossuth u - Reguly u.)	5 733 625 Ft
Bakonybéli utca I. opciós tétele	232 260 Ft
Bakonybéli utca II. (Reguly u. – Malom utca)	2 146 318 Ft
Nettó összesen:	44 931 263 Ft
ÁFA (27%)	12 131 441 Ft
Bruttó összesen	**57 062 704 Ft**

LT

1

Az ajánlat érvényessége az ajánlattételi határidőtől számított 30 nap.

Egyéb információk, kiegészítés, nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy vállalkozásommal szemben csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás nincsen folyamatban. Vállalkozásomnak nincsen 6 hónapot meghaladó köztartozása. Az ajánlatkérésben foglalt feltételeket elfogadom.

Nyilatkozom, hogy ajánlatom teljes körű, az ajánlatkérésben megfogalmazott feladatok ellenszolgáltatásán túl egyéb díjazásra nem tartok igényt.

Kelt: 2024. 06. 03.

Colas Út Zrt.
1113 Budapest, Bocskai út 73.

.....
/cégszerű aláírás/

ÁRAJÁNLAT

Ajánlatkérő
Zirc Városi Önkormányzat
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
15734006-2-19

Ajánlattevő
Cégnév: Colas Út Zrt.
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
Adószám: 14904134-2-44

Zirc, belterületi járdák felújítása, útszélesítés

Főösszesítő

Megnevezés	Nettó ár
József Attila utca (Reguly – Luksz)	3 476 363 Ft
Bajcsy-Zs. Utca (József A. - Ady E.)	5 196 721 Ft
Ady Endre u. I. (térkő)	1 730 885 Ft
Ady Endre u. II. (aszfalt)	4 657 261 Ft
Zrínyi u. (Deák – Üdülő)	2 756 151 Ft
Üdülő (Zrínyi – Szept.6.)	3 914 554 Ft
Alkotmány utca I. (III. Béla - Árpád u)	2 340 786 Ft
Alkotmány utca II. (Bányász - Vitális)	4 492 068 Ft
Köztársaság utca (Park u - Mayer-tó u.)	8 254 271 Ft
Bakonybéli utca I. (Kossuth u - Reguly u.)	5 733 625 Ft
Bakonybéli utca I. opciós tétel	232 260 Ft
Bakonybéli u. II. (Reguly - Malom u.	2 146 318 Ft
Nettó összesen:	44 931 263 Ft
ÁFA (27%)	12 131 441 Ft
Bruttó összesen	**57 062 704 Ft**

Kelt: 2024. 06. 07.

Colas Út Zrt.
1113 Budapest, Bocskai út 73.

aláírás

Költségvetés

Tárgy: **Zirc, József Attila utca járda felújítás (aszfalt burkolatú járda) Reguly Antal utca – Luksz Sándor utca között)**

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összár
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás, táblázás	1	db	59 730	59 730
2	Meglévő aszfalt és betonburkolatú járda elbontása , betonszegélyekkel együtt	220	m2	657	144 540
3	Bontott anyagok kocsira rakása, elszállítása, elhelyezése, lerakóhelyre	45	m3	3 845	173 025
4	Útcsatlakozások kialakítása vágás, bontás	2	m	956	1 912
5	Tükörkészítés	220	m2	179	39 380
6	Tükör simító hengerlése	220	m2	60	13 200
7	Ágyazat építés 0/22 murvából 15,0 cm vtg-ban tömörítve	30	m3	14 358	430 740
8	Kerti szegély építése egy oldalon, kapubejárók kivételével	84	m	9 641	809 844
9	Süllyesztett /kiemelt / K szegély építése kapubejárókban	32	m	11 456	366 592
10	Ckt építés 15 cm vtg-ban, kapubejárókban	5	m3	37 408	187 040
11	AC 8 kopóréteg építése 3,5 cm vtg-ban kézi terítéssel	220	m2	5 588	1 229 360
12	Padka készítés, tereprendezés helyi anyagból, füvesítés nélkül	60	m2	350	21 000
				Felújítási munka összesen (Nettó):	**3 476 363**

Meglévő aszfalt járda bontása, új szegély építése, kapubejárókban süllyesztett szegély; zúzottkő ágyazat, kapubejárókban Ckt.
Teljes felület új aszfalt burkolat készítése

Költségvetés

Tárgy: **Zirc, Bajcsy-Zsilinszky utca járda felújítás (aszfalt burkolatú járda)**
József Attila utca – Ady Endre utca között)

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összár
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás, táblázás	1	db	59 730	59 730
2	Meglévő aszfaltburkolatú járda elbontása , betonszegélyekkel együtt	321	m2	657	210 897
3	Bontott anyagok kocsira rakása, elszállítása, elhelyezése, lerakóhelyre	60	m3	3 845	230 700
4	Útcsatlakozások kialakítása vágás, bontás	3	m	956	2 868
5	Tükörkészítés	321	m2	179	57 459
6	Tükör simító hengerlése	321	m2	60	19 260
7	Ágyazat építés 0/22 murvából 15,0 cm vtg-ban tömörítve	30	m3	14 358	430 740
8	Kerti szegély építése egy oldalon, kapubejárók kivételével	215	m	9 641	2 072 815
9	Süllyesztett / K szegély építése kapubejárókban	13	m	11 456	148 928
10	Ckt építés 15 cm vtg-ban, kapubejárókban	3	m3	37 408	112 224
11	AC 8 kopóréteg építése 3,5 cm vtg-ban kézi terítéssel	325	m2	5 588	1 816 100
12	Padka készítés, tereprendezés helyi anyagból, füvesítés nélkül	100	m2	350	35 000
				Felújítási munka összesen (Nettó):	**5 196 721**

Meglévő aszfalt járda bontása, új szegély építése, kapubejárókban süllyesztett szegély; zúzottkő ágyazat, kapubejárókban Ckt.,
Teljes felület új aszfalt burkolat készítése

Költségvetés

Tárgy: **Zirc, Ady Endre utca járda (I) felújítás (térkő burkolatú járda) Deák F.. - parkoló bejárat)**

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összár
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás, táblázás	1	db	59 730	59 730
2	Meglévő aszfaltburkolatú járda elbontása , betonszegélyekkel együtt	96	m2	657	63 072
3	Bontott anyagok kocsira rakása, elszállítása, elhelyezése, lerakóhelyre	15	m3	3 845	57 675
4	Tükörkészítés	96	m2	179	17 184
5	Tükör simító hengerlése	96	m2	60	5 760
6	Ágyazat építés 0/22 murvából 15,0 cm vtg-ban tömörítve	15	m3	14 358	215 370
7	Kerti szegély építése egy oldalon, kapubejárók kivételével	46	m	9 641	443 486
8	10*20 cm*6 cm szürke hasáb térkő lerakása	96	m2	9 048	868 608
	Felújítási munka összesen (Nettó):				**1 730 885**

Meglévő aszfalt burkolat, és szegély bontása; új szegély építése, ágyazat készítése, 10*20 cm, 6 cm vtg. Szürke hasáb térkő lerakása
Meglévő térköves szakaszt nem érinti

Költségvetés

Tárgy: **Zirc, Ady Endre utca járda (II) felújítás (aszfalt burkolatú járda) Bajcsy Zs. - parkoló bejárat)**

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összár
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás, táblázás	1	db	59 730	59 730
2	Meglévő aszfaltburkolatú járda elbontása , betonszegélyekkel együtt	291	m2	657	191 187
3	Bontott anyagok kocsira rakása, elszállítása, elhelyezése, lerakóhelyre	44	m3	3 845	169 180
4	Útcsatlakozások kialakítása vágás, bontás	32	m	956	30 592
5	Tükörkészítés	291	m2	179	52 089
6	Tükör simító hengerlése	291	m2	60	17 460
7	Ágyazat építés 0/22 murvából 15,0 cm vtg-ban tömörítve	33	m3	14 358	473 814
8	Kerti szegély építése egy oldalon, kapubejárók kivételével	145	m	9 641	1 397 945
9	Süllyesztett / K szegély építése kapubejárókban	21	m	11 456	240 576
10	Ckt építés 15 cm vtg-ban, kapubejárókban	10	m3	37 408	374 080
11	AC 8 kopóréteg építése 3,5 cm vtg-ban kézi terítéssel	291	m2	5 588	1 626 108
12	Padka készítés, tereprendezés helyi anyagból, füvesítés nélkül	70	m2	350	24 500
	Felújítási munka összesen (Nettó):				**4 657 261**

Wilde tér 25 méter + Bajcsytól – parkoló bejáratig
Meglévő aszfalt járda bontása, új szegély építése, kapubejárókban süllyesztett szegély; zúzottkő ágyazat, kapubejárókban Ckt.,
Telies felület úi aszfalt burkolat készítése

KT

Költségvetés

Tárgy: **Zirc, Zrínyi M. utca járda felújítás (aszfalt burkolatú járda)**
Deák F. u – Üdülő utca)

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összár
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás, táblázás	1	db	59 730	59 730
2	Meglévő aszfaltburkolatú járda elbontása , betonszegélyekkel együtt	170	m2	657	111 690
3	Bontott anyagok kocsira rakása, elszállítása, elhelyezése, lerakóhelyre	26	m3	3 845	99 970
5	Tükörkészítés	170	m2	179	30 430
6	Tükör simító hengerlése	170	m2	60	10 200
7	Ágyazat építés 0/22 murvából 15,0 cm vtg-ban tömörítve	26	m3	14 358	373 308
8	Kerti szegély építése egy oldalon, kapubejárók kivételével	107	m	9 641	1 031 587
9	Süllyesztett / K szegély építése kapubejárókban	3	m	11 456	34 368
10	Ckt építés 15 cm vtg-ban, kapubejárókban	1	m3	37 408	37 408
11	AC 8 kopóréteg építése 3,5 cm vtg-ban kézi terítéssel	170	m2	5 588	949 960
12	Padka készítés, tereprendezés helyi anyagból, füvesítés nélkül	50	m2	350	17 500
				Felújítási munka összesen (Nettó):	**2 756 151**

Meglévő aszfalt járda bontása, új szegély építése, kapubejárókban süllyesztett szegély; zúzottkő ágyazat, kapubejárókban Ckt.,
Teljes felület új aszfalt burkolat készítése

Költségvetés

Tárgy: **Zirc,Üdülő utca járda felújítás (aszfalt burkolatú járda)**
Zrínyi – Szeptember 6. utca)

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összár
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás, táblázás	1	db	59 730	59 730
2	Meglévő aszfalt burkolatú járda elbontása , betonszegélyekkel együtt	230	m2	657	151 110
3	Bontott anyagok kocsira rakása, elszállítása, elhelyezése, lerakóhelyre	35	m3	3 845	134 575
5	Tükörkészítés	230	m2	179	41 170
6	Tükör simító hengerlése	230	m2	60	13 800
7	Ágyazat építés 0/22 murvából 15,0 cm vtg-ban tömörítve	35	m3	14 358	502 530
8	Kerti szegély építése egy oldalon, kapubejárók kivételével	107	m	9 641	1 031 587
9	Süllyesztett / K szegély építése kapubejárókban	33	m	11 456	378 048
10	Ckt építés 15 cm vtg-ban, kapubejárókban	8	m3	37 408	299 264
11	AC 8 kopóréteg építése 3,5 cm vtg-ban kézi terítéssel	230	m2	5 588	1 285 240
12	Padka készítés, tereprendezés helyi anyagból, füvesítés nélkül	50	m2	350	17 500
				Felújítási munka összesen (Nettó):	**3 914 554**

Meglévő aszfalt járda bontása, új szegély építése, kapubejárókban süllyesztett szegély; zúzottkő ágyazat, kapubejárókban Ckt.,
Teljes felület új aszfalt burkolat készítése

KT

Költségvetés

Tárgy: **Zirc, Alkotmány utca járda felújítás (aszfalt burkolatú járda)**
III. Béla utca - Árpád utca között

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összár
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás, táblázás	1	db	59 730	59 730
2	Meglévő aszfaltburkolatú járda elbontása , betonszegélyekkel együtt	135	m2	657	88 695
3	Bontott anyagok kocsira rakása, elszállítása, elhelyezése, lerakóhelyre	20	m3	3 845	76 900
5	Tükörkészítés	135	m2	179	24 165
6	Tükör simító hengerlése	135	m2	60	8 100
7	Ágyazat építés 0/22 murvából 15,0 cm vtg-ban tömörítve	15	m3	14 358	215 370
8	Kerti szegély építése egy oldalon, kapubejárók kivételével	70	m	9 641	674 870
9	Süllyesztett / K szegély építése kapubejárókban	24	m	11 456	274 944
10	Ckt építés 15 cm vtg-ban, kapubejárókban	4	m3	37 408	149 632
11	AC 8 kopóréteg építése 3,5 cm vtg-ban kézi terítéssel	135	m2	5 588	754 380
12	Padka készítés, tereprendezés helyi anyagból, füvesítés nélkül	40	m2	350	14 000
				Felújítási munka összesen (Nettó):	**2 340 786**

Meglévő aszfalt járda bontása, új szegély építése, kapubejárókban süllyesztett szegély; zúzottkő ágyazat, kapubejárókban Ckt.,
Teljes felület új aszfalt burkolat készítése

Költségvetés

Tárgy: **Zirc, Alkotmány utca járda felújítás (aszfalt burkolatú járda)**
Bányász utca - Vitális utca között

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összár
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás, táblázás	1	db	59 730	59 730
2	Meglévő szegélyek elbontása , kocsira rakással, elszállítással, elhelyezéssel	100	m	3 567	356 700
3	Földkiemelés tükörben 20 cm vtg-ban, kocsira rakással, helyben elhelyezéssel, lerakóhelyi díj nélkül	30	m3	6 604	198 120
5	Tükörkészítés	150	m2	179	26 850
6	Tükör simító hengerlése	150	m2	60	9 000
7	Ágyazat építés 0/22 murvából 15,0 cm vtg-ban tömörítve	23	m3	14 358	330 234
8	Kerti szegély építése két oldalon, kapubejárók kivételével	174	m	9 641	1 677 534
9	Süllyesztett / K szegély építése kapubejárókban	26	m	11 456	297 856
10	Ckt építés 15 cm vtg-ban, kapubejárókban	18	m3	37 408	673 344
11	AC 8 kopóréteg építése 3,5 cm vtg-ban kézi terítéssel	150	m2	5 588	838 200
12	Padka készítés, tereprendezés helyi anyagból, füvesítés nélkül	70	m2	350	24 500
				Felújítási munka összesen (Nettó):	**4 492 068**

Meglévő szegélyek bontása, új szegély építése, kapubejárókban süllyesztett szegély; zúzottkő ágyazat, kapubejárókban Ckt., Teljes felület új aszfalt burkolat készítése

Költségvetés

Tárgy: **Zirc, Köztársaság utca járda felújítás (aszfalt burkolatú járda)**
Park utca - Mayer-tó utca között

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összár
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás, táblázás	1	db	59 730	59 730
2	Meglévő aszfalt és betonburkolatú járda elbontása , betonszegélyekkel együtt	495	m2	657	325 215
3	Beton bontás	16	m2	657	10 512
4	Bontott anyagok kocsira rakása, elszállítása, elhelyezése, lerakóhelyre	55	m3	3 845	211 475
5	Tükörkészítés	495	m2	179	88 605
6	Tükör simító hengerlése	495	m2	60	29 700
7	Ágyazat építés 0/22 murvából 15,0 cm vtg-ban tömörítve	75	m3	14 358	1 076 850
8	Tetőlefolyók pótlása (átvezetés járda alatt) D110	22	m	4 539	99 858
9	Vízóra akna szintbe emelése	1	db	47 784	47 784
10	Kerti szegély építése egy oldalon, kapubejárók kivételével	270	m	9 641	2 603 070
11	Süllyesztett / K szegély építése kapubejárókban	60	m	11 456	687 360
12	Ckt építés 15 cm vtg-ban, kapubejárókban	14	m3	37 408	523 712
13	AC 8 kopóréteg építése 3,5 cm vtg-ban kézi terítéssel	425	m2	5 588	2 374 900
14	Padka készítés, tereprendezés helyi anyagból, füvesítés nélkül	330	m2	350	115 500
	Felújítási munka összesen (Nettó):				**8 254 271**

Meglévő aszfalt járda bontása, új szegély építése, kapubejárókban süllyesztett szegély; zúzottkő ágyazat, kapubejárókban Ckt.,
Teljes felület új aszfalt burkolat készítése

Költségvetés

Tárgy: **Zirc, Bakonybéli utca járda felújítás és szélesítés (aszfalt burkolatú járda) Kossuth utca - Reguly utca között**

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összár
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás, táblázás	1	db	59 730	59 730
2	Meglévő aszfalt elbontása 5 cm vtg-ban, kocsira rakva, elszállítva, közút felőli kiemelt vöröskő szegélyek meghagyása,	237	m2	657	155 709
3	Beton szegély óvatos bontása	237	m	4 060	962 220
4	Földkiemelés tükörben 15cm vtg-ban kocsira rakással, helyben elhelyezéssel, lerakóhelyi díj nélkül	18	m3	6 604	118 872
5	Tükörkészítés simító hengerléssel	118	m2	60	7 080
6	Ágyazat építése 15 cm vtg-vab 0/22 zk-ból, hengeres tömörítéssel	18	m3	14 358	258 444
7	Szegély építés bontott beton szegélyből, betongerendába rakva	237	m	8 900	2 109 300
8	Szegélypótlás kiemelt vöröskő szegélyből	10	m	16 235	162 350
9	AC 8 kopóréteg építése 3,5 cm vtg-ban kézi terítéssel	340	m2	5 588	1 899 920
				Felújítási munka összesen (Nettó):	**5 733 625**

Meglévő aszfalt járda bontása, zöldterület felőli szegély óvatos bontása, a szegélykövek visszaépítése 150 cm bruttó szélesség kialakítása érdekében; közút felőli kiemelt vöröskő szegély részleges javítása (pótlás); szélesítésben alépítmény kialakítása; Teljes felület új aszfalt burkolat készítése

Opciós tételként kérjük külön árazni: amennyiben a bontandó beton szegély visszaépítése nem lehetséges, vagy nem elegendő, akkor pótlása kerti szegéllyel (csak anyagköltséget kérünk árazni, munkadíj a 7. tételben szerepel)

O1	Beton kerti szegély (csak anyagköltség)	237	m	980	232260

Költségvetés

Tárgy: **Zirc, Bakonybéli utca járda felújítás (aszfalt burkolatú járda)**

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összár
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás, táblázás	1	db	59 730	59 730
2	Meglévő aszfaltburkolatú járda elbontása , betonszegélyekkel együtt	124,5	m2	657	81 797
3	Földkiemelés padkában, 10 cm vtg-ban, kocsira rakással, helyben elhelyezéssel, lerakóhelyi díj nélkül	8,3	m3	6 604	54 813
5	Tükörkészítés	124,5	m2	179	22 286
6	Tükör simító hengerlése	124,5	m2	60	7 470
7	Ágyazat építés 0/22 murvából 15,0 cm vtg-ban tömörítve	18	m3	14 358	258 444
8	Kerti szegély építése egy oldalon, kapubejárók kivételével	77	m	9 641	742 357
9	Süllyesztett / K szegély építése kapubejárókban	12	m	11 456	137 472
10	Ckt építés 15 cm vtg-ban, kapubejárókban	1,35	m3	37 408	50 501
11	Aszfalt vágás	7	m	956	6 692
12	AC 8 kopóréteg építése 3,5 cm vtg-ban kézi terítéssel	124,5	m2	5 588	695 706
13	Padka készítés, tereprendezés helyi anyagból, füvesítés nélkül	83	m2	350	29 050
				Felújítási munka összesen (Nettó):	**2 146 318**

Meglévő aszfalt járda bontása, új szegély építése, kapubejárókban süllyesztett szegély; zúzottkő ágyazat, kapubejárókban Ckt.,
Teljes felület új aszfalt burkolat készítése

4

Tárgy: Re: Zirc, belterületi járdák felújítása - ajánlatkérés
Feladó: Attila Cseke <cseke.attila87@gmail.com>
Dátum: 2024. 06. 03. 11:52
Címzett: Zirc Városi Önkormányzat Pályázati csoport <palyazat@zirc.hu>

Kedves Gábor!

Mellékelten küldöm ajánlatom a tárgyi munkára!

Üdv:
Cseke Attila
Viaconstruct Kft

Zirc Városi Önkormányzat Pályázati csoport <palyazat@zirc.hu> ezt írta (időpont: 2024. máj. 27., Hét 16:05):

> **Viaconstruct Kft.**
>
> **8597 Ganna, Fő út 105.**
>
> **Tisztelt Címzett!**
>
> Zirc Városi Önkormányzat képviseletében az alábbiak szerinti, mellékletben részletezett ajánlatkéréssel keressük Önöket.
>
> Ajánlatkérés tárgya: Zirc, belterületi járdák építési engedély nélkül végezhető felújítása
>
> Ajánlattétel módja: kérjük, hogy ajánlatukat e-mailben a **polgarmester@zirc.hu** címre megküldeni szíveskedjenek.
>
> Az ajánlat részeként kötelezően csatolandó az aláírt felolvasólap, valamint a kiadott költségvetés árazott, aláírt példánya
>
> Ajánlattétel határideje: az ajánlat beérkezésének határideje: 2024. június 3. 12 óra.
>
> Amennyiben az ajánlattétellel kapcsolatosan kérdés merül fel, kérem, hogy írásban jelezzék részemre.

4

Köszönettel,

--

Varga Gábor
pályázati referens
Zirc Városi Önkormányzat
06 88 593705

20240603_111837.jpg

4

Bruttó összesen	75.802.744,-

Az ajánlat érvényessége az ajánlattételi határidőtől számított ..45. nap.

Egyéb információk, kiegészítés, nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy vállalkozásommal szemben csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás nincsen folyamatban. Vállalkozásomnak nincsen 6 hónapot meghaladó köztartozása. Az ajánlatkérésben foglalt feltételeket elfogadom.

Nyilatkozom, hogy ajánlatom teljes körű, az ajánlatkérésben megfogalmazott feladatok ellenszolgáltatásán túl egyéb díjazásra nem tartok igényt.

Kelt: .....Pápa, 2024.06.03.....

VIACONSTRUCT K...
8597 Ganna, Fő u. 105.
Cégj. szám: 19-09-513454
Bankszámlaszám: 11748045-24816074
Adószám: 23078789-2-19

.....
/cégszerű aláírás/

20240603_111742.jpg

4

Zirc, belterületi járdák felújítása

Ajánlatkérő:

Neve:	**Zirc Városi Önkormányzat**
Székhelye:	**8420 Zirc, Március 15. tér 1.**
Képviselője:	**Ottó Péter polgármester**
Adószáma:	**15734006-2-19**

Ajánlattevő:

Neve:	Viaconstruct Kft
Székhelye:	8597 Ganna, Fő u 105
Képviselője:	Cseke Attila
Adószáma:	23078789 2 19
E-mail címe:	cseke.attila87@gmail.com
Telefon elérhetősége:	0670 614 7222

VIACONSTRUCT KFT.
8597 Ganna, Fő u. 105.
Cégj. szám: 19-09-513454
Bszlsz.: 11[illegible]816074
Adószám: 23078789-2-19

Ajánlattevő nyilatkozom, hogy az ajánlatkérés tárgyát megismertem, tudomásom van az ajánlati felhívás szerinti feladatokról.

Megnevezés	Nettó ár
József Attila utca (Reguly – Luksz)	4.552.000,-
Bajcsy-Zs. Utca (József A. - Ady E.)	6.587.700,-
Ady Endre u. I. (térkő)	4.588.200,-
Ady Endre u. II. (aszfalt)	6.006.200,-
Zrínyi u. (Deák – Üdülő)	3.509.500,-
Üdülő (Zrínyi – Szept.6.)	4.931.500,-
Alkotmány utca I. (III. Béla - Árpád u)	2.938.500,-
Alkotmány utca II. (Bányász - Vitális)	6.035.000,-
Köztársaság utca (Park u - Mayer-tó u.)	10.420.500,-
Bakonybéli utca I. (Kossuth u - Reguly u.)	6.532.300,-
Bakonybéli utca I. opciós tétele	900.600,-
Bakonybéli utca II. (Reguly u. – Malom utca)	2.685.200,-
Nettó összesen:	59.687.200,-
ÁFA (27%)	16.115.544,-

4

20240603_112217.jpg

ÁRAJÁNLAT

Ajánlatkérő
Zirc Városi Önkormányzat
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
15734006-2-19

Ajánlattevő
Cégnév:
Székhely:
Adószám:

VIACONSTRUCT KFT.
8597 Gánna, Fő u. 105.
Cégj. szám: 19-09-513454
Bankszámlaszám: 11748045-24816074
Adószám: 23075789-2-19

Zirc, belterületi járdák felújítása, útszélesítés

Főösszesítő

Megnevezés	Nettó ár
József Attila utca (Reguly – Luksz)	4 552 000 Ft
Bajcsy-Zs. Utca (József A. - Ady E.)	6 587 700 Ft
Ady Endre u. I. (térkő)	4 588 200 Ft
Ady Endre u. II. (aszfalt)	6 006 200 Ft
Zrínyi u. (Deák – Üdülő)	3 509 500 Ft
Üdülő (Zrínyi – Szept.6.)	4 931 500 Ft
Alkotmány utca I. (III. Béla - Árpád u)	2 938 500 Ft
Alkotmány utca II. (Bányász - Vitális)	6 035 000 Ft
Köztársaság utca (Park u - Mayer-tó u.)	10 420 500 Ft
Bakonybéli utca I. (Kossuth u - Reguly u.)	6 532 300 Ft
Bakonybéli utca I. opciós tétel	900 600 Ft
Bakonybéli u. II. (Reguly - Malom u.	2 685 200 Ft
Nettó összesen:	59 687 200 Ft
ÁFA (27%)	16 115 544 Ft
Bruttó összesen	**75 802 744 Ft**

Kelt: Pápa, 2024.06.03.

VIACONSTRUCT KFT.
8597 Gánna, Fő u. 105.
Cégj. szám: 19-09-513454
Bankszámlaszám: 11748045-24816074
Adószám: 23075789-2-19
aláírás

Mellékletek:

20240603_111837.jpg	2,3 MB
20240603_111742.jpg	5,2 MB
20240603_112217.jpg	4,9 MB

Bontási-bírálati jegyzőkönyv

Ajánlatkérő neve:	Zirc Városi Önkormányzat
A pályázati eljárás tárgya:	Zirc, belterületi járdák felújítása
Tárgy	Ajánlatok bontása és bírálata
Helyszín:	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal földszint 106.-os iroda 8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Időpont:	2024. június 4. (kedd) 07 óra 45 perc

Jelen vannak:

Szervezet	Név	Aláírás
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző	Viziné dr. Horváth Judit jegyző	
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály	Varga Gábor pályázati csoportvezető	
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály	Wolf-Bachstedter Lívia városüzemeltetési ügyintéző	

Zirc Városi Önkormányzat beszerzési szabályzatában foglaltak szerint 2024. május 13-án elektronikus úton ajánlatkérési felhívás került kiküldésre az „Zirc, belterületi járdák felújítása" tárgyban, Zirc Városi Önkormányzattól és egymástól független 9 vállalkozás részére.

Az ajánlattételi határidőig, 2024. június 3-án 12 óráig az alábbi ajánlatok érkeztek be (a beérkezés sorrendjében):

Ajánlattevő	Ajánlati ár	Beérkezés
STRABAG Általános Építő Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Adószám: 11705053-4-43	bruttó 56 017 932 Ft	2024. 05. 31 08:16
Via Vomito Kft. 8200 Veszprém, Kádártai út 27. Adószám: 14928978-2-19	bruttó59 962 876 Ft	2024. 06. 03. 08:42
Colas Út Zrt. 1113 Budapest, Bocskai út 73. Adószám: 14904134-2-44	bruttó 57 062 704 Ft	2024.06.03. 09:19
Viaconstruct Kft. 8597 Ganna, Fő út 105. Adószám: 23078789-2-19	bruttó 75 802 744 Ft	2024. 06. 03. 11:52

Ajánlatok értékelése:

STRABAG Általános Építő Kft.:

- felhívásban megadott e-mail cím: megfelelt
- határidőben érkezett: megfelelt
- árajánlat sablon szerint: megfelelt
- árazott költségvetés megfelelt
- legalább 30 nap érvényesség megfelelt

Ajánlat formailag, tartalmilag megfelelő, számszaki hiba nincsen, hiánypótlás nem szükséges. Ajánlattevő Zirc Városi Önkormányzat Beszerzési Szabályzat rendelkezéseinek, az ajánlattételi felhívásban foglalt érvényességi feltételeknek, alkalmassági követelményeknek megfelelően nyújtotta be ajánlatát, így ajánlata **érvényesnek minősíthető**.

Via Vomito Kft.

- felhívásban megadott e-mail cím: megfelelt
- határidőben érkezett: megfelelt
- árajánlat sablon szerint: megfelelt
- árazott költségvetés megfelelt
- legalább 30 nap érvényesség megfelelt

Ajánlat formailag, tartalmilag megfelelő, számszaki hiba nincsen, hiánypótlás nem szükséges. Ajánlattevő Zirc Városi Önkormányzat Beszerzési Szabályzat rendelkezéseinek, az ajánlattételi felhívásban foglalt érvényességi feltételeknek, alkalmassági követelményeknek megfelelően nyújtotta be ajánlatát, így ajánlata **érvényesnek minősíthető**.

Colas Út Zrt.

- felhívásban megadott e-mail cím:	megfelelt
- határidőben érkezett:	megfelelt
- árajánlat sablon szerint:	megfelelt
- árazott költségvetés	megfelelt
- legalább 30 nap érvényesség	megfelelt

Ajánlat formailag, tartalmilag megfelelő, számszaki hiba nincsen, hiánypótlás nem szükséges. Ajánlattevő Zirc Városi Önkormányzat Beszerzési Szabályzat rendelkezéseinek, az ajánlattételi felhívásban foglalt érvényességi feltételeknek, alkalmassági követelményeknek megfelelően nyújtotta be ajánlatát, így ajánlata **érvényesnek minősíthető**.

Viaconstruct Kft.

- felhívásban megadott e-mail cím:	nem felelt meg
- határidőben érkezett:	megfelelt
- árajánlat sablon szerint:	megfelelt
- árazott költségvetés	nem felelt meg
- legalább 30 nap érvényesség	megfelelt

Ajánlat nem megfelelő e-mail címre érkezett, így formailag, tartalmilag nem megfelelő. Tekintettel arra, hogy a beérkezés címe hiánypótlás keretében sem javítható, így megállapítható, hogy Ajánlattevő Zirc Városi Önkormányzat Beszerzési Szabályzat rendelkezéseinek, az ajánlattételi felhívásban foglalt érvényességi feltételeknek, alkalmassági követelményeknek nem megfelelően nyújtotta be ajánlatát, így ajánlata **érvénytelennek minősítendő**.

Összegzés:

Az ajánlattételi határidőig beérkezett 4 db ajánlatból 3 minősíthető érvényesnek, ennek megfelelően a beszerzési eljárás megfelel a Beszerzési szabályzatnak.

Az ajánlatok bírálati szempontja: a megajánlott legalacsonyabb összegű bruttó ajánlati ár.

Összefoglalás:

A legalacsonyabb bruttó ajánlati árat a STRABAG Általános Építő Kft. nyújtotta be.

A bontási és értékelési eljárást 2024. június 4-án 09.00-kor befejezzük.

k.m.f.

Wolf-Bachstedter Lívia
városüzemeltetési ügyintéző

Varga Gábor
pályázati referens

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző