E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. május 25-i ülésére

Tárgy: Kivitelező kiválasztása az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” 2016. évi támogatásból a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde belső felújításához

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Előterjesztés elkészítésében részt vett: Sümegi Attila jegyző, Városüzemeltetési Osztály

Előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság,
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Zirc Városi Önkormányzat az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 2016-ban benyújtott pályázatra 17 216 721 Ft támogatást nyertünk el (2016. augusztus végén kiállított támogatói okirat alapján), melyből az óvoda belső felújítását végezhetjük el.

Ennek keretében az eddig fel nem újított belső burkolatok közül az alábbiakra kerül sor: csoportszobák parketta burkolatának javítása, csiszolása és lakkozása, folyosó új csúszásmentes járólap készítése, fal alsó harmadát takaró faburkolatok cseréje új könnyen tisztán tartható PVC burkolatra, illetve a teljes falfelület lekaparása, glettelése, festése történik meg. Tekintettel az egész épületet érintő felújításra, 2017. nyári kivitelezést terveztünk, ennek megfelelően ütemeztük az ajánlatkérést is.

A projekt tervezése során a tervezett nettó 15,95 millió Ft becsült költség mellett közbeszerzési eljárást terveztünk a beadáskor érvényes szabályok szerint, azonban 2017. január 1. óta a közbeszerzési értékhatárok növekedtek, és építés esetén nettó 25 millió Ft alatt közbeszerzési eljárás lefolytatására nem vagyunk kötelezettek; ennek megfelelően egyszerű ajánlattételi felhívást küldtünk az alábbi vállalkozások részére:

- Szakács Zsolt (Zirc)
- Ambisza Kft. (Zirc)
- Zirci Építő Kft. (Zirc)
- Leszkovics Tamás (Zirc)
- Bittmann és Fia Bt. (Zirc)
- Hanich-Gép Kft. (Nagyesztergár)
- Laver Kft. (Veszprém)
- Ati-Bau 8414 Kft. (Olaszfalu)
- Baumeister Kft (Veszprém)
- Min-Tech Kft. (Veszprém)

A végleges ajánlattételi határidőig (2017. május 10. 14 óra) – a helyszíni bejárásokon felmerült kérdések tisztázását követően pontosított tartalommal – 4 ajánlat érkezett be:

Ajánlattevő	Nettó	ÁFA	Bruttó
Zirci Építő Kft.	15 945 320 Ft	4 305 236 Ft	20 250 556 Ft
Ambisza Építőipari Kft.	16 990 150 Ft	4 587 341 Ft	21 577 491 Ft
Hanich-Gép Kft.	17 014 220 Ft	4 593 839 Ft	21 608 059 Ft
LAVER Kft.	18 894 712 Ft	5 101 572 Ft	23 996 284 F

Az ajánlattevők megfelelnek az ajánlati felhívásban foglalt követelményeknek.

A legalacsonyabb összegű ajánlat a rendelkezésre álló forráson (20 254 996 Ft) belül biztosítja a projekt megvalósítását. A fentiek alapján javasolom a Zirci Építő Kft. árajánlatának elfogadását és vele a vállalkozási szerződés megkötését.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására!

Zirc, 2017. május 15.

Ottó Péter
polgármester

Határozati javaslatok

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (V.25.) határozata

1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde óvodai rész belső felújítás építészeti kivitelezési feladatainak elvégzésére a Zirci Építő Kft. (8420 Zirc, Három-hegyi u. 2.) ajánlatát fogadja el, bruttó 20 250 556 Ft díjjal. A kivitelezési költség fedezetét az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében elnyert támogatás (17 212 972 Ft) valamint az Önkormányzat 2017. évi költségvetése (3 037 584 Ft) biztosítja.

2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. június 2.

1. sz. Melléklet

Benedek Elek Óvoda belső felújítása

F E L O L V A S Ó L A P

Ajánlattevő neve: **AMBISZA KFT.**

Ajánlattevő székhelye: 8420 Zirc, Fáy A.u.5.

Ajánlattevő telefon-, telefax száma, e-mail címe:

06 88 / 414 807

ambisza@invitel.hu

Ajánlati ár :

nettó:	**16.990.150 Ft**
áfa:	4.587.341 Ft
bruttó:	**21.577.491 Ft**

Zirc, 2017.05.10.

AMBISZA ÉPÍTŐIPARI KFT. 8420 Zirc, Fáy u. 5. Adószám: 11320663-2-19

.....

cégszerű aláírás

Költségvetés főösszesítő
Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Belső felújítások

Megrendelő:
Zirc Városi Önkormányzat
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Adószám: 15734006-2-19

Ajánlattevő:
Ambisza Építőipari Kft.
8420 Zirc, Fáy A. u. 5.
Adószám: 11320663-2-19

Megvalósítási helyszín:
8420 Zirc, Alkotmány utca 12.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		7 939 922	9 050 228
1.1 Közvetlen önköltség összesen		7 939 922	9 050 228
2.1 ÁFA vetítési alap		16 990 150	
2.2 Áfa	27,00%	4 587 341	
3. A munka ára		21 577 491	

Kelt:

Aláírás

AMBISZA ÉPÍTŐIPARI KFT. 8420 Zirc, Fáy u. 5. Adószám: 11320663-2-19

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
21. Irtás, föld- és sziklamunka	75 000	0
31. Helyszíni beton és vasbeton munkák	42 360	99 500
36. Vakolás és rabicolás	15 050	129 000
42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	5 902 700	4 421 850
44. Asztalosszerkezetek elhelyezése	210 000	457 500
47. Felületképzés	1 694 812	3 942 378
Összesen:	**7 939 922**	**9 050 228**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-11.3 [21] (ÖN)	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe	3	db	25 000	0	75 000	0
		Munkanem összesen:					**75 000**	**0**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-032-1.3.1-0212510 [31]	Felület-előkészítés alapfelület előkészítése (kellősítése) műanyagbázisú alapozóval, hengerrel felhordva, 1 rétegben, LB-Knauf ESTRICHGRUND/Esztrich és önterülő alapozó, Cikkszám: K00859415	278	m2	120	250	33 360	69 500
2	31-090-2.5-0130710 [31] (ÖN)	Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű felvésése javítása, aljzatbeton javítása kavicsbetonból 6 cm vastagságban, vassimítóval simítva, C20/25 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. D↓max = 32 mm, m = 7,1 finomsági modulussal	12	m2	750	2 500	9 000	30 000
		Munkanem összesen:					**42 360**	**99 500**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-001-1.2.1-0600030 [36] (ÖN)	Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, felületképző (simító) meszes cementhabarccsal, tégla-, kő- vagy betonfelületen, 1,5 cm vtg-ban, Hs60-cm, simító, meszes cementhabarcs mészpéppel	43	m2	350	3 000	15 050	129 000
		Munkanem összesen:					**15 050**	**129 000**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1 [42] (ÖN)	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	100	m2	0	1 100	0	110 000
2	42-000-2.2 [42] (ÖN)	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	71	m2	0	1 800	0	127 800
3	42-011-2.1.1.1-0211253 [42] (ÖN)	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben, KEMIKÁL SORIPON önterülő aljzatkiegyenlítő alapozó, tapadóhíd	85	m2	300	500	25 500	42 500
4	42-022-1.1.1.2.1.1-0212010 [42] (ÖN)	Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, fehér, Megjegyzés: Arizona gres lap ZGD60015 30x60 cm-e	278	m2	5 000	4 500	1 390 000	1 251 000
5	42-022-2.1.2.1.1-0212003 [42] (ÖN)	Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel, LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***	295	m	500	850	147 500	250 750

6	42-042-6.1.2.1-1311143 [42] (ÖN)	Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, nagy igénybevételre, oldószeres lakkal, MUREXIN Alapozó gél LM és PU lakkhoz + MUREXIN PU 2K lakk, fényes	593	m2	3 500	2 000	2 075 500	1 186 000
7	42-043-1.4-0312189 [42] (ÖN)	PVC burkolat fektetése glettelt falra, homogén PVC-lapokból (ragasztó anyag külön tételben kiírva), Tarkett Aquarelle falburkolat homogén PVC, PUR felületnemesítés, 0,92 mm vtg., 0,49 m x 0,30 m, 20 szín	428	m2	4 850	2 250	2 075 800	963 000
8	42-043-9-0310355 [42]	Ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel), HENKEL Thomsit K 188 E speciális extra minőségű ragasztó, diszperziós, Cikkszám: 1933683	428	m2	425	1 100	181 900	470 800
9	42-090-6.4.2.1-0110802 [42] (ÖN)	Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, parketta burkolatok javítása, egyes elemek kivésése és pótlása, hideg emulzióba ragasztott parketta burkolatból, 22 mm vastagságig, Csaphornyos parketta fóliás 22 mm tölgy natúr	50	db	130	400	6 500	20 000
		Munkanem összesen:					**5 902 700**	**4 421 850**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-4 [44] (ÖN)	Fa lambéria, radiátor farács bontása	428	m2	0	750	0	321 000
2	44-090-2.1 [44] (ÖN)	Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 0,0008 m³-ig, ajtózár vasalatpótlással	21	db	10 000	6 500	210 000	136 500
		Munkanem összesen:					**210 000**	**457 500**

Ssz	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000-1.1.1.2 [47] (ÖN)	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen	1919	m2	0	150	0	287 850
2	47-000-1.99.1.2.1.1-0218023 [47] (ÖN)	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen, Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelő gipsz	1919	m2	640	1 270	1 228 160	2 437 130
3	47-000-4.1.4 [47] (ÖN)	Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), rácsról, korlátról vagy kerítésről, egyszerű tagozatú	11	m2	70	1 500	770	16 500
4	47-000-7.3.1-0150112 [47] (ÖN)	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolatlan felületen, Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376	310	m2	450	680	139 500	210 800
5	47-011-1.5.1.2.1-0159008 [47] (ÖN)	Mészfestések, korszerű gyári készrekevert fehér vagy színes mészfestékkel, egy színben, tagolt sima felületen, két rétegben, BIO beltéri falfesték	1919	m2	150	450	287 850	863 550
6	47-031-1.1.1.2-0130701 [47] (ÖN)	Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen, Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	103,3	m2	170	530	17 561	54 749

7	47-031-1.3.1.2-0130701 [47] (ÖN)	Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen, Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	103,3	m2	170	530	17 561	54 749
8	47-021-21.3.1-0130701 [47] (ÖN)	Acélfelületek közbenső festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel, Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	11	m2	130	770	1 430	8 470
9	47-021-31.3.1-0130361 [47] (ÖN)	Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel, Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	11	m2	180	780	1 980	8 580
		Munkanem összesen:					**1 694 812**	**3 942 378**

1. sz. Melléklet

Benedek Elek Óvoda belső felújítása

F E L O L V A S Ó L A P

Ajánlattevő neve: **Hanich Gép Kft.**

Ajánlattevő székhelye: 8415 Nagyesztergár, Radnóti M.u.79.

Ajánlattevő telefon-, telefax száma, e-mail címe:

06 30 / 90 13 555

hanichgepkft@invitel.hu

Ajánlati ár :

nettó:	**17.014.220 Ft**
áfa:	4.593.839 Ft
bruttó:	**21.608.059 Ft**

Nagyesztergár, 2017.05.10.

HANICH-GÉP KFT.
8415 Nagyesztergár,
Radnóti u. 79.
Adószám: 13017611-2-19
Banksz.: 73900030-11063403

.....

cégszerű aláírás

Költségvetés főösszesítő
Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Belső felújítások

Megrendelő:
Zirc Városi Önkormányzat
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Adószám: 15734006-2-19

Ajánlattevő:
Hanich Gép Kft.
8415 Nagyesztergár, Radnóti M.u.79.
Adószám: 13017611-2-19

Megvalósítási helyszín:
8420 Zirc, Alkotmány utca 12.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		7 782 360	9 231 860
1.1 Közvetlen önköltség összesen		7 782 360	9 231 860
2.1 ÁFA vetítési alap		17 014 220	
2.2 Áfa	27,00%	4 593 839	
3. A munka ára		21 608 059	

Kelt:

HANICH-GÉP KFT.
8415 Nagyesztergár,
Radnóti u. 79.
Adószám: 13017611-2-19
Banksz. 7[illegible]9C0030-11063403

Aláírás

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
21. Irtás, föld- és sziklamunka	150 000	0
31. Helyszíni beton és vasbeton munkák	22 300	163 000
36. Vakolás és rabicolás	21 500	129 000
42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	6 048 200	4 367 000
44. Asztalosszerkezetek elhelyezése	210 000	424 000
47. Felületképzés	1 330 360	4 148 860
Összesen:	**7 782 360**	**9 231 860**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-11.3 [21] (ÖN)	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe	3	db	50 000	0	150 000	0
		Munkanem összesen:					**150 000**	**0**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-032-1.3.1-0212510 [31]	Felület-előkészítés alapfelület előkészítése (kellősítése) műanyagbázisú alapozóval, hengerrel felhordva, 1 rétegben, LB-Knauf ESTRICHGRUND/Esztrich és önterülő alapozó, Cikkszám: K00859415	278	m2	50	500	13 900	139 000
2	31-090-2.5-0130710 [31] (ÖN)	Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű felvésése javítása, aljzatbeton javítása kavicsbetonból 6 cm vastagságban, vassimítóval simítva, C20/25 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. D↓max = 32 mm, m = 7,1 finomsági modulussal	12	m2	700	2 000	8 400	24 000
		Munkanem összesen:					**22 300**	**163 000**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-001-1.2.1-0600030 [36] (ÖN)	Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, felületképző (simító) meszes cementhabarccsal, tégla-, kő- vagy betonfelületen, 1,5 cm vtg-ban, Hs60-cm, simító, meszes cementhabarcs mészpéppel	43	m2	500	3 000	21 500	129 000
		Munkanem összesen:					**21 500**	**129 000**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1 [42] (ÖN)	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	100	m2	0	1 500	0	150 000
2	42-000-2.2 [42] (ÖN)	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	71	m2	0	2 000	0	142 000
3	42-011-2.1.1.1-0211253 [42] (ÖN)	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben, KEMIKÁL SORIPON önterülő aljzatkiegyenlítő alapozó, tapadóhíd	85	m2	300	500	25 500	42 500
4	42-022-1.1.1.2.1.1-0212010 [42] (ÖN)	Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, fehér, Megjegyzés: Arizona gres lap ZGD60015 30x60 cm-e	278	m2	5 000	5 000	1 390 000	1 390 000
5	42-022-2.1.2.1.1-0212003 [42] (ÖN)	Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel, LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***	295	m	800	500	236 000	147 500

6	42-042-6.1.2.1-1311143 [42] (ÖN)	Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, nagy igénybevételre, oldószeres lakkal, MUREXIN Alapozó gél LM és PU lakkhoz + MUREXIN PU 2K lakk, fényes	593	m2	3 500	2 000	2 075 500	1 186 000
7	42-043-1.4-0312189 [42] (ÖN)	PVC burkolat fektetése glettelt falra, homogén PVC-lapokból (ragasztó anyag külön tételben kiírva), Tarkett Aquarelle falburkolat homogén PVC, PUR felületnemesítés, 0,92 mm vtg., 0,49 m x 0,30 m, 20 szín	428	m2	5 000	2 000	2 140 000	856 000
8	42-043-9-0310355 [42]	Ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel), HENKEL Thomsit K 188 E speciális extra minőségű ragasztó, diszperziós, Cikkszám: 1933683	428	m2	400	1 000	171 200	428 000
9	42-090-6.4.2.1-0110802 [42] (ÖN)	Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, parketta burkolatok javítása, egyes elemek kivésése és pótlása, hideg emulzióba ragasztott parketta burkolatból, 22 mm vastagságig, Csaphornyos parketta fóliás 22 mm tölgy natúr	50	db	200	500	10 000	25 000
		Munkanem összesen:					**6 048 200**	**4 367 000**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-4 [44] (ÖN)	Fa lambéria, radiátor farács bontása	428	m2	0	500	0	214 000
2	44-090-2.1 [44] (ÖN)	Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 0,0008 m³-ig, ajtózár vasalatpótlással	21	db	10 000	10 000	210 000	210 000
		Munkanem összesen:					**210 000**	**424 000**

Ssz	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000-1.1.1.2 [47] (ÖN)	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen	1919	m2	0	200	0	383 800
2	47-000-1.99.1.2.1.1-0218023 [47] (ÖN)	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen, Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelő gipsz	1919	m2	500	1 200	959 500	2 302 800
3	47-000-4.1.4 [47] (ÖN)	Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), rácsról, korlátról vagy kerítésről, egyszerű tagozatú	11	m2	100	1 500	1 100	16 500
4	47-000-7.3.1-0150112 [47] (ÖN)	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolatlan felületen, Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376	310	m2	500	500	155 000	155 000
5	47-011-1.5.1.2.1-0159008 [47] (ÖN)	Mészfestések, korszerű gyári készrekevert fehér vagy színes mészfestékkel, egy színben, tagolt sima felületen, két rétegben, BIO beltéri falfesték	1919	m2	100	600	191 900	1 151 400
6	47-031-1.1.1.2-0130701 [47] (ÖN)	Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen, Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	103,3	m2	100	600	10 330	61 980

7	47-031-1.3.1.2-0130701 [47] (ÖN)	Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen, Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	103,3	m2	100	600	10 330	61 980
8	47-021-21.3.1-0130701 [47] (ÖN)	Acélfelületek közbenső festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta . kötőanyagú, oldószeres festékkel, Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	11	m2	100	800	1 100	8 800
9	47-021-31.3.1-0130361 [47] (ÖN)	Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel, Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	11	m2	100	600	1 100	6 600
		Munkanem összesen:					**1 330 360**	**4 148 860**

1. sz. Melléklet

Benedek Elek Óvoda belső felújítása

F E L O L V A S Ó L A P

Ajánlattevő neve: **LAVER KFT.**

Ajánlattevő székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári u.1.

Ajánlattevő telefon-, telefax száma, e-mail címe:

06 88 / 444 954

info@laver.hu

Ajánlati ár :

nettó:	**18.894.712 Ft**
áfa:	5.101.572 Ft
bruttó:	**23.996.284 Ft**

Veszprém, 2017.05.09.

LAVER KFT.
8200 VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT 1.
Bsz.: 10104820-13697200-01004003
Adószám: 13987033-2-19

.....

cégszerű aláírás

Költségvetés főösszesítő
Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Belső felújítások

Megrendelő:
Zirc Városi Önkormányzat
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Adószám: 15734006-2-19

Ajánlattevő:
Laver Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Adószám: 13987033-2-19

Megvalósítási helyszín:
8420 Zirc, Alkotmány utca 12.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		8 039 388	10 855 324
1.1 Közvetlen önköltség összesen		8 039 388	10 855 324
2.1 ÁFA vetítési alap		18 894 712	
2.2 Áfa	27.00%	5 101 572	
3. A munka ára		23 996 284	

Kelt:

LAVER KFT.
8200 VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT 1.
Bsz.: 10104820-13697200-01004003
Adószám: 13987033-2-19

Aláírás

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
21. Irtás, föld- és sziklamunka	135 000	0
31. Helyszíni beton és vasbeton munkák	21 484	169 464
36. Vakolás és rabicolás	16 813	123 668
42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	6 049 694	5 389 931
44. Asztalosszerkezetek elhelyezése	191 520	511 685
47. Felületképzés	1 624 877	4 660 576
Összesen:	**8 039 388**	**10 855 324**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-11.3 [21] (ÖN)	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe	3	db	45 000	0	135 000	0
		Munkanem összesen:					**135 000**	**0**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-032-1.3.1-0212510 [31]	Felület-előkészítés alapfelület előkészítése (kellősítése) műanyagbázisú alapozóval, hengerrel felhordva, 1 rétegben, LB-Knauf ESTRICHGRUND/Esztrich és önterülő alapozó, Cikkszám: K00859415	278	m2	50	492	13 900	136 776
2	31-090-2.5-0130710 [31] (ÖN)	Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű felvésése javítása, aljzatbeton javítása kavicsbetonból 6 cm vastagságban, vassimítóval simítva, C20/25 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. D↓max = 32 mm, m = 7,1 finomsági modulussal	12	m2	632	2 724	7 584	32 688
		Munkanem összesen:					**21 484**	**169 464**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-001-1.2.1-0600030 [36] (ÖN)	Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, felületképző (simító) meszes cementhabarccsal, tégla-, kő- vagy betonfelületen, 1,5 cm vtg-ban, Hs60-cm, simító, meszes cementhabarcs mészpéppel	43	m2	391	2 876	16 813	123 668
		Munkanem összesen:					**16 813**	**123 668**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1 [42] (ÖN)	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	100	m2	0	980	0	98 000
2	42-000-2.2 [42] (ÖN)	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	71	m2	0	1 772	0	125 812
3	42-011-2.1.1.1-0211253 [42] (ÖN)	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben, KEMIKÁL SORIPON önterülő aljzatkiegyenlítő alapozó, tapadóhíd	85	m2	331	552	28 135	46 920
4	42-022-1.1.1.2.1.1-0212010 [42] (ÖN)	Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, fehér, Megjegyzés: Arizona gres lap ZGD60015 30x60 cm-e	278	m2	4 778	4 338	1 328 284	1 205 964
5	42-022-2.1.2.1.1-0212003 [42] (ÖN)	Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel, LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***	295	m	552	724	162 840	213 580

6	42-042-6.1.2.1-1311143 [42] (ÖN)	Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, nagy igénybevételre, oldószeres lakkal, MUREXIN Alapozó gél LM és PU lakkhoz + MUREXIN PU 2K lakk, fényes	593	m2	3 987	2 121	2 364 291	1 257 753
7	42-043-1.4-0312189 [42] (ÖN)	PVC burkolat fektetése glettelt falra, homogén PVC-lapokból (ragasztó anyag külön tételben kiírva), Tarkett Aquarelle falburkolat homogén PVC, PUR felületnemesítés, 0,92 mm vtg., 0,49 m x 0,30 m, 20 szín	428	m2	4 127	3 888	1 766 356	1 664 064
8	42-043-9-0310355 [42]	Ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel), HENKEL Thomsit K 188 E speciális extra minőségű ragasztó, diszperziós, Cikkszám: 1933683	428	m2	921	1 771	394 188	757 988
9	42-090-6.4.2.1-0110802 [42] (ÖN)	Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, parketta burkolatok javítása, egyes elemek kivésése és pótlása, hideg emulzióba ragasztott parketta burkolatból, 22 mm vastagságig, Csaphornyos parketta fóliás 22 mm tölgy natúr	50	db	112	397	5 600	19 850
		Munkanem összesen:					**6 049 694**	**5 389 931**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-4 [44] (ÖN)	Fa lambéria, radiátor farács bontása	428	m2	0	1 000	0	428 000
2	44-090-2.1 [44] (ÖN)	Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 0,0008 m³-ig, ajtózár vasalatpótlással	21	db	9 120	3 985	191 520	83 685
		Munkanem összesen:					**191 520**	**511 685**

7	47-031-1.3.1.2-0130701 [47] (ÖN)	Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen, Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	103,3	m2	122	512	12 603	52 890
8	47-021-21.3.1-0130701 [47] (ÖN)	Acélfelületek közbenső festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel, Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	11	m2	122	777	1 342	8 547
9	47-021-31.3.1-0130361 [47] (ÖN)	Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel, Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	11	m2	191	771	2 101	8 481
		Munkanem összesen:					**1 624 877**	**4 660 576**

Ssz	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000-1.1.1.2 [47] (ÖN)	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen	1919	m2	0	110	0	211 090
2	47-000-1.99.1.2.1.1-0218023 [47] (ÖN)	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen, Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelő gipsz	1919	m2	638	1 621	1 224 322	3 110 699
3	47-000-4.1.4 [47] (ÖN)	Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), rácsról, korlátról vagy kerítésről, egyszerű tagozatú	11	m2	98	1 721	1 078	18 931
4	47-000-7.3.1-0150112 [47] (ÖN)	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolatlan felületen, Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376	310	m2	441	692	136 710	214 520
5	47-011-1.5.1.2.1-0159008 [47] (ÖN)	Mészfestések, korszerű gyári készrekevert fehér vagy színes mészfestékkel, egy színben, tagolt sima felületen, két rétegben, BIO beltéri falfesték	1919	m2	122	512	234 118	982 528
6	47-031-1.1.1.2-0130701 [47] (ÖN)	Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen, Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	103,3	m2	122	512	12 603	52 890

Zirci Építő Kft.
8420 Zirc, Háromhegyi utca 2.
Tel.: +36/30-643-4886
E-mail: kavalecztibor78@gmail.com
Adószám: 11739092-2-19
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-39646705
www.zircepito.hu

„AJÁNLAT”

Benedek Elek Óvoda belső felújítása

1. sz. Melléklet

Benedek Elek Óvoda belső felújítása

FELOLVASÓLAP

Ajánlattevő neve: **ZIRCI ÉPÍTŐ KFT.**

Ajánlattevő székhelye: 8420 Zirc, Három-hegyi u.2.

Ajánlattevő telefon-, telefax száma, e-mail címe:

0630/6434 886

kavalecztibor78@gmail.com

Ajánlati ár :

nettó:	**15.945.320 Ft**
áfa:	4.305.236 Ft
bruttó:	**20.250.556 Ft**

Zirc, 2017.05.08.

.....

cégszerű aláírás

Költségvetés főösszesítő
Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Belső felújítások

Megrendelő:
Zirc Városi Önkormányzat
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Adószám: 15734006-2-19

Ajánlattevő:
Zirci Építő Kft.
8420 Zirc, Három-hegyi u.2.
Adószám: 11739092-2-19

Megvalósítási helyszín:
8420 Zirc, Alkotmány utca 12.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		7 664 320	8 281 000
1.1 Közvetlen önköltség összesen		7 664 320	8 281 000
2.1 ÁFA vetítési alap		15 945 320	
2.2 Áfa	27,00%	4 305 236	
3. A munka ára		20 250 556	

Kelt:

Aláírás

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
21. Irtás, föld- és sziklamunka	60 000	0
31. Helyszíni beton és vasbeton munkák	37 400	113 400
36. Vakolás és rabicolás	21 500	86 000
42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	5 301 500	4 342 300
44. Asztalosszerkezetek elhelyezése	315 000	382 000
47. Felületképzés	1 928 920	3 357 300
Összesen:	**7 664 320**	**8 281 000**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-11.3 [21] (ÖN)	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe	3	db	20 000	0	60 000	0
		Munkanem összesen:					**60 000**	**0**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-032-1.3.1-0212510 [31]	Felület-előkészítés alapfelület előkészítése (kellősítése) műanyagbázisú alapozóval, hengerrel felhordva, 1 rétegben, LB-Knauf ESTRICHGRUND/Esztrich és önterülő alapozó, Cikkszám: K00859415	278	m2	100	300	27 800	83 400
2	31-090-2.5-0130710 [31] (ÖN)	Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű felvésése javítása, aljzatbeton javítása kavicsbetonból 6 cm vastagságban, vassimítóval simítva, C20/25 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. D↓max = 32 mm, m = 7,1 finomsági modulussal	12	m2	800	2 500	9 600	30 000
		Munkanem összesen:					**37 400**	**113 400**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-001-1.2.1-0600030 [36] (ÖN)	Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, felületképző (simító) meszes cementhabarccsal, tégla-, kő- vagy betonfelületen, 1,5 cm vtg-ban, Hs60-cm, simító, meszes cementhabarcs mészpéppel	43	m2	500	2 000	21 500	86 000
		Munkanem összesen:					**21 500**	**86 000**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1 [42] (ÖN)	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	100	m2	0	1 000	0	100 000
2	42-000-2.2 [42] (ÖN)	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	71	m2	0	2 000	0	142 000
3	42-011-2.1.1.1-0211253 [42] (ÖN)	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben, KEMIKÁL SORIPON önterülő aljzatkiegyenlítő alapozó, tapadóhíd	85	m2	300	500	25 500	42 500
4	42-022-1.1.1.2.1.1-0212010 [42] (ÖN)	Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, fehér, Megjegyzés: Arizona gres lap ZGD60015 30x60 cm-e	278	m2	4 700	3 600	1 306 600	1 000 800
5	42-022-2.1.2.1.1-0212003 [42] (ÖN)	Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel, LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***	295	m	500	900	147 500	265 500

6	42-042-6.1.2.1-1311143 [42] (ÖN)	Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, nagy igénybevételre, oldószeres lakkal, MUREXIN Alapozó gél LM és PU lakkhoz + MUREXIN PU 2K lakk, fényes	593	m2	2 900	2 500	1 719 700	1 482 500
7	42-043-1.4-0312189 [42] (ÖN)	PVC burkolat fektetése glettelt falra, homogén PVC-lapokból (ragasztó anyag külön tételben kiírva), Tarkett Aquarelle falburkolat homogén PVC, PUR felületnemesítés, 0,92 mm vtg., 0,49 m x 0,30 m, 20 szín	428	m2	4 500	1 800	1 926 000	770 400
8	42-043-9-0310355 [42]	Ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel), HENKEL Thomsit K 188 E speciális extra minőségű ragasztó, diszperziós, Cikkszám: 1933683	428	m2	400	1 200	171 200	513 600
9	42-090-6.4.2.1-0110802 [42] (ÖN)	Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, parketta burkolatok javítása, egyes elemek kivésése és pótlása, hideg emulzióba ragasztott parketta burkolatból, 22 mm vastagságig, Csaphornyos parketta fóliás 22 mm tölgy natúr	50	db	100	500	5 000	25 000
		Munkanem összesen:					**5 301 500**	**4 342 300**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-4 [44] (ÖN)	Fa lambéria, radiátor farács bontása	428	m2	0	500	0	214 000
2	44-090-2.1 [44] (ÖN)	Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 0,0008 m³-ig, ajtózár vasalatpótlással	21	db	15 000	8 000	315 000	168 000
		Munkanem összesen:					**315 000**	**382 000**

Ssz	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000-1.1.1.2 [47] (ÖN)	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen	1919	m2	0	100	0	191 900
2	47-000-1.99.1.2.1.1-0218023 [47] (ÖN)	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen, Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelő gipsz	1919	m2	700	1 100	1 343 300	2 110 900
3	47-000-4.1.4 [47] (ÖN)	Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), rácsról, korlátról vagy kerítésről, egyszerű tagozatú	11	m2	100	900	1 100	9 900
4	47-000-7.3.1-0150112 [47] (ÖN)	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolatlan felületen, Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376	310	m2	500	500	155 000	155 000
5	47-011-1.5.1.2.1-0159008 [47] (ÖN)	Mészfestések, korszerű gyári készrekevert fehér vagy színes mészfestékkel, egy színben, tagolt sima felületen, két rétegben, BIO beltéri falfesték	1919	m2	200	400	383 800	767 600
6	47-031-1.1.1.2-0130701 [47] (ÖN)	Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen, Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	103,3	m2	200	500	20 660	51 650

7	47-031-1.3.1.2-0130701 [47] (ÖN)	Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen, Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	103,3	m2	200	500	20 660	51 650
8	47-021-21.3.1-0130701 [47] (ÖN)	Acélfelületek közbenső festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel, Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	11	m2	200	900	2 200	9 900
9	47-021-31.3.1-0130361 [47] (ÖN)	Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel, Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	11	m2	200	800	2 200	8 800
		Munkanem összesen:					**1 928 920**	**3 357 300**