E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. március 29.-i ülésére

Tárgy: **Önkormányzati belterületi utak kátyúzása**

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály

Előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság,
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság,

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzetes felmérések alapján az önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő közel 40 km hosszú belterületi aszfaltos és martaszfaltos utak felületén közel 1500 m^2 úthiba keletkezett. Jelentősebb úthibák vannak a József A., Alkotmány, Tölgyfa, Som, Semmelweis, Park, Fáy A., Szabadság, Vasvári, János-tanya utcákban.

A kátyúzási munkákra árajánlatokat kértünk be az alábbi műszaki tartalommal:

- Aszfalt burkolaton: átlagosan 5-7 cm vastagságban, a kátyú körbevágása /fűrészelése/, tisztítása, aszfalttörmelék elszállítása, bitumenes kenés, aszfaltozás AC-11 kopóréteg beépítésével, tömörítés

- martaszfaltos burkolaton: kátyú tisztítása, martaszfaltos kitöltése, egy rétegű felületi bevonat készítése bitumenemulzió felhasználásával

Ajánlattevő	**Aszfaltos kátyú**	**Martaszfaltos kátyú**	**Megjegyzés**
Bakonyvíz Kft.	6.450,- Ft/m^2+ÁFA	4.650,- Ft/m^2+ÁFA	Keiser Morris technológiával: 6.450,- Ft/m^2+ÁFA
Hanich-Gép Kft.	-	-	Nem adott ajánlatot
STRABAG Kft.	7.500,- Ft/m^2+ÁFA	2.100,- Ft/m^2+ÁFA	
Zirci Építő Kft.	-	-	Nem adott ajánlatot
COLAS Út Zrt.	11.409,- Ft/m^2+ÁFA	6.775,- Ft/m^2+ÁFA	
Via Vomito Kft	6.590,- Ft/m^2+ÁFA	2.090,- Ft/m^2+ÁFA	Amennyiben a megrendelés eléri a 6.500.000,- Ft + ÁFA értéket, úgy 5% kedvezményt biztosít. Ajánlat a 2 feladat együttes megrendelése esetén érvényes.

Javaslom Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozástól rendeljük meg az út javítások elvégzését.

Zirc, 2018. március 21.

Ottó Péter
polgármester

Határozati javaslat:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2018.(III. 29.) határozata

1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati belterületi utak javítására (kátyúzás) a Via Vomito Kft. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) ajánlatát fogadja el.

2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban nevesített vállalkozástól a 2018. évi költségvetés terhére maximum 1500 m^2 útjavítást megrendeljen.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2018. április 10.

Tárgy:		Címzett:
Árajánlat	BAKONY VÍZ KFT. ZIRC KIVITELEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ 8420 Zirc Kossuth út 81. Tel./Fax.: 88/414-531.	**Zirc Közös Önkormányzati Hivatal** 8420 Zirc, Március 15. tér 1.

ÁRAJÁNLAT

Zirci utcák Kaiser-Morris (infravörös) technológiával és hagyományos technológiával történő kátyúzására a következő ajánlatot teszem:

Nettó ára: 6.450 Ft/ m^2

A megadott ár tartalmazza:

- aszfalt burkolaton: átlagosan 5-7 cm vastagságban, a kátyú körbevágása (fűrészelése), tisztítása, aszfalttörmelék elszállítása, bitumenes kenés, aszfaltozás AC-11 kopóréteg beépítésével, tömörítés

Martaszfalttal történő kátyúzásra a következő ajánlatot teszem:

Nettó ára: 4.650 Ft/ m^2

A megadott ár tartalmazza:

- martaszfaltos burkolaton: kátyú tisztítása, martaszfaltos kitöltése, 1 rétegű felületi bevonat készítése bitumenemulzió felhasználásával

Zirc,2018.03.20.

BAKONY VÍZ KFT. 8420 Zirc Aadószám: 11748117-2-19

Haász János
ügyvezető

STRABAG Általános Építő Kft.
Közlekedésépítés
Észak-Dunántúl

STRABAG Általános Építő Kft.
8200 Veszprém Hrsz. 0224

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Osztály
Kaszás Béla osztályvezető úr részére
Március 15. tér 1.
8420 Zirc

Kontaktszemély:

Liszi Zoltán
Tel. +36 88 567 140
Fax: +36 88 567 141
Mobil: +36 30 228 5244
utepites.veszprem@strabag.com

Iktatószám:...../2018
Dátum:2018-03-20

Tárgy: Árajánlat – Zirc Város Önkormányzati utak kátyúzási munkái

Köszönettel vettük megkeresésüket tárgyi munkával kapcsolatosan, melyre az alábbi árajánlatot adjuk:

1. **Ajánlati árunk:**
   Városi utak kátyúzása:
   - Aszfalt burkolaton: átlagosan 5-7 cm vastagságban, a kátyú körbevágása (fűrészelése), tisztítása, aszfalttörmelék elszállítása, bitumenes kenés, aszfaltozás AC-11 kopóréteg beépítésével, tömörítés **7.500.- Ft/m2 + ÁFA**
   - Martaszfaltos burkolaton: kátyú tisztítása, martaszfaltos kitöltése, 1 rétegű felületi bevonat készítése bitumenemulzió felhasználásával **2.100.- Ft/m2 + ÁFA**

A munkálatokat I. osztályú minőségben végezzük el.

Kedvező elbírálás esetén várjuk szíves megrendelésüket.

Tisztelettel:

STRABAG
STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ KFT.
Veszprémi Főépítésvezetőség
8200 Veszprém, hrsz. 0224
Tel.: 88/567-140
Fax: 88/567-141

STRABAG Általános Építő Kft

Nyugat-magyarországi Területi Igazgatóság
Iroda: H-2890 Tata, Környei út 24.
Levelezési cím: H-2893 Tata 3, Pf.:329.
Fax: +36-1/883-1877

Címzett cég To Company	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály	Iktatószám Reference no.	UT_7700/18_894.
Címzett személy Addressee	Kaszás Béla osztályvezető	Feladó Addresser	Takács Imre
Postacím Mailing address	8420 Zirc, Március 15. tér 1.	Másolat Copy	
E-mail	kaszas.b@zirc.hu		
Dátum / Date	2018/03/21	Oldalak / Pages	2
Tárgy Subject	Árajánlat: Zirc, önkormányzati utak kátyúzása		

Tisztelt Kaszás Béla!

Köszönettel vettük megkeresésüket a **Zirc, önkormányzati utak kátyúzása** munkák kivitelezésével kapcsolatban.

Ajánlatunkat az alábbiak szerint adjuk meg:

1	Kátyúzás aszfalt burkolaton: átlagosan 5-7 cm vastagságban, a kátyú körbevágása (fűrészelése), tisztítása, aszfalttörmelék elszállítása, bitumenes kenés, aszfaltozás AC-11 kopóréteg beépítésével, tömörítés Előirányzott mennyiség: 750m2	750	m2	11 409	8 556 750
2	Kátyúzás martaszfaltos burkolaton: kátyú tisztítása, martaszfaltos kitöltése, 1 rétegű felületi bevonat készítése (kézi 4/11 zuzalék terítéssel) bitumenemulzió felhasználásával Előirányzott mennyiség: 750m2	750	m2	6 775	5 081 250
	NETTÓ ÖSSZESEN:				**13 638 000**

A fenti árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. A fenti egységárak csak az ott megadott mennyiségekre érvényesek.

Áraink kialakításánál a következőket vettük figyelembe:

- a teljes munka megrendelése egy szerződésben
- folyamatos munkavégzés, egy felvonulással
- fizetési feltételek: A sikeres műszaki átadás-átvételt követően, igazolt teljesítés alapján kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül, banki utalással.
- számlázás 1 db végszámla
- tételes elszámolás
- **kivitelezési idő: 2018. április-május hó**
- jótállás: a munka jellegéből adódóan jótállási kötelezettséget nem vállalunk

A fenti feltételek elfogadása esetén **ajánlatunkat 15 napig fenntartjuk**. Amennyiben a fenti feltételek nem elfogadhatóak Önöknek, úgy a további pontosításig ajánlatunkat szíveskedjen Társaságunkra nézve nem elkötelező jellegűnek tekinteni.

Colas Út Zrt.
1113 Budapest,
Bocskai út 73.
Tel.: 1 883 1700
Fax: 1 883 1799
Web: www.colasut.hu
E-mail: ut@colas.hu

Ajánlatunk elfogadása esetén várjuk szíves megrendelésüket.

Megrendelés esetén a munkát az érvényben lévő szabványok és műszaki előírások figyelembevételével végezzük el.

Kapcsolattartó: Nagy László építésvezető (+36/30/444-5202; laszlo02.nagy@colas.hu)

Tisztelettel:

Bányavári Gábor
területi igazgató

Colas Út Zrt.
1113 Budapest, Bocskai út 73.
COLAS
8.

VIA VOMITO
Mélyépítő és Szolgáltató Kft

8200 Veszprém, Kádártai út 27.
Tel.: 88/561-147
Fax: 88/561-148
E-mail: viavomito@invitel.hu

~~178/13~~

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ZIRC
Március 15. tér 1.
8 4 2 0

Tisztelt Kaszás Béla osztályvezető Úr!

Felkérésük alapján ezúton adjuk meg ajánlatunkat Zirc, különböző területen végzendő útburkolat javítási munkáikra.

1. aszfalt burkolaton: átlagosan 5-7 cm vastagságban, a kátyú körbevágása (fűrészelése), tisztítása, aszfalttörmelék elszállítása, bitumenes kenés, aszfaltozás AC-11 kopóréteg beépítésével, tömörítés

   6.590,-Ft/m^2+ÁFA

2. martaszfaltos burkolaton: kátyú tisztítása, martaszfaltos kitöltése, 1 rétegű felületi bevonat készítése bitumenemulzió felhasználásával

   2.090,-Ft/m^2+ÁFA

Amennyiben megrendelésre kerülnek cégünknél fenti munkák és azok elérik a 6.500.000,-Ft + ÁFA értéket, úgy 5% kedvezményt tudunk biztosítani az árakból, mivel a felvonulási költségek ekkora tételnél már kedvezően alakulnak.

Ajánlatunk a 2 feladat együttes megrendelése estén érvényes.

Veszprém, 2018. március 21.

Tisztelettel

Dénes Zoltán
Via Vomito Kft.
VIA VOMITO KFT.
8200 Veszprém,
Kádártai út 27.
Adószám: 14928978-2-19